

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45242000-5 Budowa infrastruktury wypoczynkowej na terenach nadwodnych

Budowa: Budowa pomostu na jeziorze Skulskim
Lokalizacja: Skulsk, gm. Skulsk

Inwestor: Gmina Skulsk
ul. Targowa 2
62-560 Skulsk

Przedmiar sporządził: mgr inż. Janusz Dłużewski
Data opracowania przedmiaru: 24-08-2023

PRACOWNIA PROJEKTOWA
JANUSZ DŁUŻEWSKI
ul. Świerkowa 37A, 62-500 Konin
tel. 607-291-611
www.ppjd.pl, janusz@ppjd.pl
NIP: 665-100-72-42, REGON: 311591500

KATALOGI NAKŁADÓW RZECZOWYCH STANOWIĄCE PODSTAWĘ WYCENY ZOSTAŁY MODYFIKOWANE I
NALEŻY JE ODCZYTYWAĆ JAKO POZYCJE : ANALOGIA

SPIS DZIAŁÓW
PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45242000-5 Budowa infrastruktury wypoczynkowej na terenach nadwodnych

Budowa: Budowa pomostu na jeziorze Skulskim
Lokalizacja: Skulsk, gm. Skulsk

Zamawiający: Gmina Skulsk
ul. Targowa 2
62-560 Skulsk

PRZEDMIAR

Strona 1

24-08-2023

DZIAŁ

NAZWA DZIAŁU

- 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
- 2 FUNDAMENTOWANIE KONSTRUKCJI
- 3 ROBOTY KONSTRUKCYJNE
- 4 ROBOTY WYKONCZENIOWE

PRACOWNIA PROJEKTOWA
JANUSZ DŁUŻEWSKI
ul. Świerkowa 37A, 62-500 Konin
tel. 607-291-611
www.ppjd.pl, janusz@ppjd.pl
NIP: 665-400-72-42. REGON: 311591500

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45242000-5 Budowa infrastruktury wypoczynkowej na terenach nadwodnych

Budowa: Budowa pomostu na jeziorze Skulskim
Lokalizacja: Skulsk, gm. SkulskInwestor: Gmina Skulsk
ul. Targowa 2
62-560 Skulsk

PRZEDMIAR

Strona 1

24-08-2023

SYKAL

DZ	POZ	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1	10	Obsługa geodezyjna inwestycji wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej	m²	250,000
1	20	Wycinka i hakowanie trzciny, usunięcie darniny wraz z załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy	m²	1000,000
1	30	Badanie nośności pali fundamentowych (zgodnie z normą)	jednos	1,000
2		FUNDAMENTOWANIE KONSTRUKCJI		
2	40	Czyszczenie rur stalowych do stopnia St2 - przed montażem	m²	423,000
2	50	Zabezpieczenie przeciwerozryjne rur stalowych podwójną warstwą powłoki antykorozyjnej	m²	423,000
2	60	Pograżanie pali fundamentowych - rur stalowych 159x6,3 (wraz z materiałem)	metr	678,000
2	70	Wypełnienie pali fundamentowych mieszanką betonową, beton hydrotechniczny C30/37 XF3	m³	20,000
2	80	Blacha grub. 12 mm - zwieńczenie góry pala (wraz z transportem na plac budowy)	kg	740,000
2	90	Przyspawanie blach spawem ciągłym - zwieńczenie pala	metr	50,000
3		ROBOTY KONSTRUKCYJNE		
3	100	Czyszczenie kształowników stalowych do stopnia St2 - przed montażem	m²	258,000
3	110	Zabezpieczenie przeciwerozryjne elementów stalowych podwójną warstwą powłoki antykorozyjnej	m²	258,000
3	120	Kształownik zamknięty prostokątny stalowy o wym. 160x60x6mm (wraz z transportem na plac budowy)	kg	6540,000
3	130	Przyspawanie kształowników zamkniętych spawem ciągłym	metr	260,000
3	140	Kątownik równoramienny 100x100x8 - konstrukcja nośna pokładu pomostu (wraz z transportem na plac budowy)	kg	2635,000
3	150	Przyspawanie kątowników spawem ciągłym - wykonanie konstrukcji nośnej pokładu pomostu	metr	80,000
3	160	Belka nośna pomostu 10x10 cm - konstrukcja nośna pokładu pomostu, drewno sosnowe impregnowane ciśnieniowo wraz z mocowaniem śrubami do konstrukcji stalowej (wraz z transportem na plac budowy)	metr	216,000
3	170	Pokład pomostowy montaż z ładu - deska sosnowa 5x10 cm, łączenie elementów wkrętami nierdzewnymi, drewno impregnowane ciśnieniowo, ryflowane (wraz z transportem na plac budowy)	m²	250,000
4		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
4	180	Uporządkowanie terenu po wykonaniu robót	kmpl	1,000

PRACOWNIA PROJEKTOWA
JANUSZ DŁUŻEWSKI
ul. Świerkowa 37A, 62-500 Konin
tel. 607-291-611
www.ppjd.pl, janusz@ppjd.pl
NIP: 665-100-72-42 REGON: 311591500