

# ARKUSZ AD

## ZESTAWIENIE DREWNA NA DACH [ w m<sup>3</sup> ]

TEMAT : Budynek świetlicy wiejskiej wraz z częścią garażową na potrzeby ochotniczej straży pożarnej

DATA : 20012-03-20

OBIEKT : Drewniana konstrukcja dachu

NR RYS :

K-3

WYKONAŁ :

D. Niebudek

POZ.	LICZBA				DŁUGOŚĆ	OBJĘTOŚĆ	OBJĘTOŚĆ	OBJĘTOŚĆ CAŁKOWI	MATERIAŁ		UWAGI
I.p.	[szt.]	φ [cm]	b [cm]	h [cm]	L [cm]	JEDN. [m <sup>3</sup> /m]	1 SZT. [m <sup>3</sup> ]	[m <sup>3</sup> ]		[m]	
1	24	6	16		990	0,010	0,095	2,281	C24	237,60	krokwie K1
2	8	6	16		815	0,010	0,078	0,626	C24	65,20	krokwie K2
3	8	6	16		670	0,010	0,064	0,515	C24	53,60	krokwie K3
4	4	6	16		610	0,010	0,059	0,234	C24	24,40	krokwie K4
5	4	6	16		470	0,010	0,045	0,180	C24	18,80	krokwie K5
6	2	6	16		360	0,010	0,035	0,069	C24	7,20	krokwie K6
7	4	6	16		555	0,010	0,053	0,213	C24	22,20	krokwie K7
8	12	6	16		360	0,010	0,035	0,415	C24	43,20	krokwie K8
9	12	6	16		290	0,010	0,028	0,334	C24	34,80	krokwie K9
10	12	6	16		215	0,010	0,021	0,248	C24	25,80	krokwie K10
11	12	6	16		150	0,010	0,014	0,173	C24	18,00	krokwie K11
12	12	6	16		75	0,010	0,007	0,086	C24	9,00	krokwie K12
13	12	6	16		760	0,010	0,073	0,876	C24	91,20	krokwie K13
14	8	6	16		210	0,010	0,020	0,161	C24	16,80	krokwie K14
15	8	6	16		140	0,010	0,013	0,108	C24	11,20	krokwie K15
16	8	6	16		60	0,010	0,006	0,046	C24	4,80	krokwie K16
17	4	6	16		255	0,010	0,024	0,098	C24	10,20	krokwie K17
18	12	6	16		450	0,010	0,043	0,518	C24	54,00	krokwie K18
19	30	6	16		140	0,010	0,013	0,403	C24	42,00	krokwie K19
20	46	6	12		155	0,007	0,011	0,513	C24	71,30	Kz1
21	36	6	12		350	0,007	0,025	0,907	C24	126,00	Kz2
22	8	6	12		230	0,007	0,017	0,132	C24	18,40	Kz3
23	4	6	12		295	0,007	0,021	0,085	C24	11,80	Sw1
24	6	10	10		260	0,010	0,026	0,156	C24	15,60	Ro1
25	12	10	16		230	0,016	0,037	0,442	C24	27,60	Ro2
26	30	10	10		30	0,010	0,003	0,090	C24	9,00	So1
27	36	4	16		855	0,006	0,055	1,970	C24	307,80	Kl1
28	8	4	16		780	0,006	0,050	0,399	C24	62,40	Kl2
29	4	16	25		600	0,040	0,240	0,960	C24	24,00	Płatew PL1
	2	16	25		615	0,040	0,246	0,492	C24	12,30	
30	2	14	20		625	0,028	0,175	0,350	C24	12,50	Płatew PL 2
	4	14	20		690	0,028	0,193	0,773	C24	27,60	
31	2	14	18		425	0,025	0,107	0,214	C24	8,50	Płatew PL 3
32	4	16	16		300	0,026	0,077	0,307	C24	12,00	S1
33	4	14	14		305	0,020	0,060	0,239	C24	12,20	S2
34	8	14	14		325	0,020	0,064	0,510	C24	26,00	R1
35	4	14	14		395	0,020	0,077	0,310	C24	15,80	Sw
36	5	6	16		325	0,010	0,031	0,156	C24	16,25	B1
37	1	6	16		70	0,010	0,007	0,007	C24	0,70	B2
38	4	6	12		145	0,007	0,010	0,042	C24	5,80	Zs
39	8	12	12		140	0,014	0,020	0,161	C24	11,20	Mi1
40	4	12	12		140	0,014	0,020	0,081	C24	5,60	Mi2
41	4	12	16		140	0,019	0,027	0,108	C24	5,60	Mi3
40	2	12	16		440	0,019	0,084	0,169	C24	8,80	Mi4
41	2	14	14		715	0,020	0,140	0,280	C24	14,30	Murlata M1
	4	14	14		600	0,020	0,118	0,470	C24	24,00	
42	2	14	14		405	0,020	0,079	0,159	C24	8,10	Murlata M2
43	8	14	14		325	0,020	0,064	0,510	C24	26,00	Murlata M3
44	1	2,8	28		4800	0,008	0,376	0,376	C24	48,00	deska okapowa*
45	4	2,8	30		1000	0,008	0,084	0,336	C24	40,00	deska szczytowa*
46	2	2,8	30		780	0,008	0,066	0,131	C24	15,60	
RAZEM							[m <sup>3</sup> ]	19,42	[m <sup>3</sup> ]		

uwaga: długości w zestawieniu są wymiarami po wbudowaniu

\*) elementy dekoracyjne

47	1	2,5	4	79000	0,001	0,790	0,790	C24	790,00	kontrłaty
48	1	4	6	149350	0,002	3,584	3,584	C24	1493,50	łaty
RAZEM							[m <sup>3</sup> ]	4,37	[m <sup>3</sup> ]	