

Odbudowa drogi nr 440/1 w Starej Kamienicy w km od 0+000 do 0+470

[Intensywne opady deszczu lipiec 2014 r]

Lp.	Podstawa	Opis robót	J.m.	Ilość
1	KNR 2-01 0119-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie równinnym	km	0,47
2	KNR-W 2-01 0232-02	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 1.25 m ³ z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - usunięcie ziemi z poboczy	m ³	141
3	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych	m	744
4	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 gr. 1 cm	m ²	200
5	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 gr. 10 cm	m ²	200
6	KNR 2-31 0310-01 + KNR 2-31 0310-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - AC16W - 150 kg/m ²	m ²	1400
7	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	1400
8	KNR 2-31 0310-05 + KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - AC11S - grubość po zagęszcz. 5 cm	m ²	1400
9	KNR 2-31 0204-03	Nawierzchnia poboczy z mieszanki kamienia łamanego 0/31,5 - grubość po zagęszczeniu 15 cm	m ²	282