

Gmina Starogard Gd. w załączeniu przekazuje:

Zestaw pytań i odpowiedzi do SIWZ – „Rekonstrukcja średniowiecznego grodziska w Owidzu gmina Starogard Gdański. IV tura

1. W przedmiarze dot. obiektu „Grodzisko” w poz. 175 jest $1,821 \text{ m}^3$, natomiast wg wyliczeń wykonanych na podstawie dokumentacji technicznej powinno być $22,348 \text{ m}^3$. Czy w ofercie należy zmienić ilość robót w poz. 175 na $22,348 \text{ m}^3$?
Odp.
Należy uwzględnić obmiar Pole Koła
 $D(0,2) \cdot 4,93\text{m} \cdot 4\text{szt} \cdot (7,5\text{m}/0,2\text{m}) \cdot 4\text{szt} \cdot 0,6\text{m} \cdot 2,4\text{m} \cdot 0,2\text{m} (4 \text{ otwory}) = 22,162\text{m}^3$.
2. W przedmiarze dot. obiektu „Grodzisko” w poz. 202 jest $4,416 \text{ m}^3$, natomiast wg wyliczeń wykonanych na podstawie dokumentacji technicznej powinno być $7,760\text{m}^3$. Czy w ofercie należy zmienić ilość robót w poz. 202 na $7,760\text{m}^3$?
Odp.
Należy uwzględnić obmiar: $10 \text{ szt.} \cdot (2 \cdot 4,75\text{m} + 2 \cdot 3,75\text{m}) \cdot 0,5 \text{ Pole Koła } D(0,3) = 6,005\text{m}^3$
3. W przedmiarze dot. obiektu „Grodzisko” w poz. 203 jest $59,032\text{m}^3$, natomiast wg wyliczeń wykonanych na podstawie dokumentacji technicznej powinno być $70,920$. Czy w ofercie należy zmienić ilość robót w poz. 203 na $70,920 \text{ m}^3$?
Odp.
Należy uwzględnić obmiar 10
 $\text{szt.} \cdot (2 \cdot 4,93\text{m} \cdot 9\text{szt} + 2 \cdot 5,93\text{m} \cdot 10\text{szt} + 2 \cdot (2\text{szt} \cdot 2,32\text{m} + 2\text{szt.} \cdot 2,12\text{m} + 2\text{szt.} \cdot 1,92\text{m} + 2\text{szt.} \cdot 1,7\text{m} + 2\text{szt.} \cdot 1,52\text{m} + 2\text{szt.} \cdot 1,32\text{m} + 2\text{szt.} \cdot 1,12\text{m} + 2\text{szt.} \cdot 0,92\text{m} \cdot 0,9 \cdot 10\text{szt.}) \cdot \text{Pole Koła } D(0,2) = 78,531\text{m}^3$
4. W przedmiarze obiektu „Grodzisko” w poz. 204 jest $1,79 \text{ m}^3$, natomiast wg wyliczeń wykonanych na podstawie dokumentacji technicznej powinno być $6,23 \text{ m}^3$. Czy w ofercie należy zmienić ilość robót w poz. 204 na $4,64 \text{ m}^3$?
Odp.
Należy uwzględnić obmiar:
 $10 \text{ szt.} \cdot (2\text{szt} \cdot 3,80\text{m} + 1\text{szt.} \cdot 1,90\text{m}) \cdot \text{Pole Koła } D(0,2) = 2,983\text{m}^3$
5. W przedmiarze dot. obiektu „Grodzisko” w poz. 207 jest $1,00\text{m}^3$, natomiast wg wyliczeń wykonanych na podstawie dokumentacji technicznej powinno być $6,23 \text{ m}^3$. Czy w ofercie należy zmienić ilość robót w poz. 207 na $6,23\text{m}^3$?
Odp.
Obmiar jest poprawny-
 $10 \text{ szt.} \cdot 0,12\text{m} \cdot 0,12\text{m} \cdot 7\text{m} = 1,00\text{m}^3$ płatew kalenicowa o $L=7\text{m}$
6. Proszę o podanie przekroju przewodów oraz ilości metrów przypadających na kpl. z pozycji 37 przedmiaru TELETECHNIKA.
Odp.
Przekroje, trasy kabli i przewodów znajdują się na rysunkach, w opisie technicznym oraz zestawienie materiałów podstawowych a dokładną ilość poszczególnych przewodów wykonawca sam na podstawie dokumentalnej musi oszacować.
7. Proszę podać jaki rodzaj urządzenia zdalnej transmisji i monitoringu występuje w pozycji 34 przedmiaru TELETECHNIKA.
Odp.

Zestawienie materiałów opisu technicznego pkt.6 dotyczący instalacji teleinformatycznej zawiera materiały podstawowe dla tego zakresu prac, również wymienione jest tam urządzenie Switch 10-100/Mbit/s 5port, które należy ująć w poz. 34. Przedmiaru.