

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Rura osłonowa - roboty ziemne			
1 KNNR 1 d.1 0307-04		Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV	m ³		
		32	m ³	32.000	
				RAZEM	32.000
2 KNNR 1 d.1 0214-04		Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II	m ³		
		32	m ³	32.000	
				RAZEM	32.000
2		Rura osłonowa - roboty montażowe			
3 KNR 2-18 d.2 0207-05		Rura osłonowa z polichlorku winylu (PCW) kanalizacyjna typu S łączone na uszczelkę gumową o śr.zewn. 225 mm - policzono przez analogię	m		
		22	m	22.000	
				RAZEM	22.000
4 KNR 2-02 d.2 1101-07		Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - podsypka i obsypka rury osłonowej	m ³		
		8	m ³	8.000	
				RAZEM	8.000