
PRZEDMIAR

ADRES INWESTYCJI : Budowa zjazdu z ul. Lipowej na działkę nr 221/50 w miejscowości Kokoszkowy
INWESTOR : Kokoszkowy gm. Starogard Gdański
ADRES INWESTORA : Starogard Gdański
WYKONAWCA ROBÓT : ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdański
ADRES WYKONAWCY : "EL-PROJEKT" Elwira Leszmań
os. Piastów 8/13, 83-200 Starogard Gdański
drogowa
DATA OPRACOWANIA : Elwira Leszmań
11.09.2011

Ogółem wartość kosztorysowa robót :

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
11.09.2011

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe			
1 KNR 2-01 d.1 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.035	km km		0.035	
				RAZEM	0.035
2 KNR-W 2- d.1 19 0306-11	Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr. nom. 225 mm na gazociągu Dn 100 mm 13	m m		13.000	
				RAZEM	13.000
3 KNR-W 2- d.1 19 0306-11	Rury osłonowe dwudzielne AROT śr. 114 mm na kalblu teletechnicznym 13	m m		13.000	
				RAZEM	13.000
2		Roboty ziemne			
4 KNR 2-01 d.2 0212-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km 342.51	m ³ m ³		342.510	
				RAZEM	342.510
5 KNR 2-01 d.2 0214-03	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęcie 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II (transport z odl. 5 km) Krotność = 8 342.51	m ³ m ³		342.510	
				RAZEM	342.510
6 KNR 2-01 d.2 0235-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II z gruntu z dokopu 342.51	m ³ m ³		342.510	
				RAZEM	342.510
3		Podbudowy			
7 KNR 2-31 d.3 0104-05	Mechaniczne zagęszczenie warstwy podsypki z pospółki w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm 220.75	m ² m ²		220.750	
				RAZEM	220.750
8 KNR 2-31 d.3 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 220.75	m ² m ²		220.750	
				RAZEM	220.750
9 KNR 2-31 d.3 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 220.75	m ² m ²		220.750	
				RAZEM	220.750
10 KNR 2-31 d.3 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu (całk. gr. 20 cm) Krotność = 5 220.75	m ² m ²		220.750	
				RAZEM	220.750
4		Nawierzchnia			
11 KNR 2-31 d.4 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 220.75	m ² m ²		220.750	
				RAZEM	220.750
12 KNNR 5 d.4 0721-01	Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm 16	m m		16.000	
				RAZEM	16.000
13 KNNR 5 d.4 0721-02	Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za każdy dalszy 1 cm głębokości (całk. gł. 14 cm) Krotność = 9 16	m m		16.000	
				RAZEM	16.000
14 KSNR 6 d.4 0312-04	Analogia: Wypełnienie szczelin głębokości 14 cm i szerokości 2 cm masą zalewową między nawierzchnią z kostki a istn. nawierzchnią drogową 16	m m		16.000	
				RAZEM	16.000
5		Elementy ulic			
15 KNR 2-31 d.5 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 6	m m		6.000	
				RAZEM	6.000

Budowa zjazdu z ulicy Lipowej na działkę nr 221-50 w miejscowości Kokoszkowy(III kw.2011).KST

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16 KNR 2-31 d.5 0402-03	Ława pod obrzeża betonowe zwykła		m ³		
	0.084		m ³	0.084	
				RAZEM	0.084
17 KNR 2-31 d.5 0403-03	Analogia: Krawężniki betonowe wtopiny o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej		m		
	91.7		m	91.700	
				RAZEM	91.700
18 KNR 2-31 d.5 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem		m ³		
	5.5		m ³	5.500	
				RAZEM	5.500
6	Roboty wykończeniowe				
19 KNR 2-01 d.6 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm		m ²		
	118.03		m ²	118.030	
				RAZEM	118.030
20 KNR 2-01 d.6 0510-02	Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za każde nast.5 cm humusu (całk. gr. 10 cm)		m ²		
	118.03		m ²	118.030	
				RAZEM	118.030
21 KNR 2-31 d.6 1401-03	Analogia: Wykonanie poboczy ręcznie mieszanką optymalną		m ³		
	5.98		m ³	5.980	
				RAZEM	5.980
22 KNR 2-01 d.6 0506-07	Plantowanie skarp nasypów - kat.gr.I-III		m ²		
	152		m ²	152.000	
				RAZEM	152.000