

PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

NAZWA INWESTYCJI : Budowa boiska sportowego w Rywałdzie
ADRES INWESTYCJI : Rywałd , gm. Starogard Gd. dz. nr 143/5 obręb ewidencyjny Rywałd
INWESTOR : Gmina Starogard Gdański
ADRES INWESTORA : ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdański
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : Roboty ziemne, nawierzchnie trawiaste

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Dariusz Szczubełek , upr. bud. nr POM/0202/OWOK/05

DATA OPRACOWANIA : 06.07.2012

Stawka roboczogodziny :

Poziom cen : Sekocenbud II kw. 2012r., Lokalna baza cen rynkowych

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] % $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:**Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu**

Charakterystyka robót :

Etap I

- niwelacja terenu pod płytę boiska głównego i bocznego 74*135 m (różnice wysokości 0,0-1,5m)

- wykonanie warstwy wegetacyjnej gr. 10 cm - 67*130 m

- wykonanie nawierzchni trawiastej

Etap II

- pielęgnacja nawierzchni trawiastej

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

06.07.2012

Lp.	Pozycje kosztoryso- we	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udzia ł pro- cento- wy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 - 11	Roboty ziemne					
2	12 - 13	Nawierzchnia boiska					
3	14 - 14	Nawierzchnia trawiasta					
4	15 - 15	Pielęgnacja nawierzchni trawiastej					
		RAZEM netto					
		VAT					
		Razem brutto					
Ogółem wartość kosztorysowa robót							
W tym:							
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty ziemne			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod boisko	ha		
d.1	0121-01	1	ha	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²		
d.1	0126-01	135*74	m ²	9990.000	
				RAZEM	9990.000
3	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 1.20 m ³ w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0207-02	1137.15	m ³	1137.150	
				RAZEM	1137.150
4	KNR 2-01	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziem kat.III-IV	m ³		
d.1	0214-02	Krotność = -0.5 1137.15	m ³	1137.150	
				RAZEM	1137.150
5	KNR 2-01	Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. III	m ³		
d.1	0228-02	602.6	m ³	602.600	
				RAZEM	602.600
6	KNR 2-01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. III	m ³		
d.1	0229-02	602.6	m ³	602.600	
				RAZEM	602.600
7	KNR 2-01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m	m ³		
d.1	0229-05	602.6	m ³	602.600	
				RAZEM	602.600
8	KNR 2-01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 30 do 60 m	m ³		
d.1	0229-08	602.6	m ³	602.600	
				RAZEM	602.600
9	KNR 2-01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za każde rozpoczęte 10 m ponad 60 m	m ³		
d.1	0229-11	602.6	m ³	602.600	
				RAZEM	602.600
10	KNR 2-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV	m ³		
d.1	0235-02	1535.40	m ³	1535.400	
				RAZEM	1535.400
11	KNR 2-01	Zagęszczanie nasypów walcem wibracyjnym samojezdnym 9 t- kat.gr.III-IV	m ²		
d.1	0406-02	135*74	m ²	9990.000	
				RAZEM	9990.000
2		Nawierzchnia boiska			
12	KNR 2-23	Przygotowanie i rozścielenie warstwy roślinnej z mieszanki na terenie rozścielenia i mech.wymieszaniem o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm	ha		
d.2	0206-05	130*67/10000	ha	0.871	
				RAZEM	0.871
13	KNR 2-23	Jednokrotne zagęszczanie podłoża lub warstwy roślinnej walcem gładkim	ha		
d.2	0208-02	130*67/10000	ha	0.871	
				RAZEM	0.871
3		Nawierzchnia trawiasta			
14	KNR 2-23	Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie walcem kolczatką	m ²		
d.3	0209-02	130*67	m ²	8710.000	
				RAZEM	8710.000
4		Pielęgnacja nawierzchni trawiastej			
15	KNR 2-23	Mechaniczna pielęgnacja nawierzchni trawiastych wykonanych siewem użytko-	m ²		
d.4	0211-02	wane ekstensywnie 130*67	m ²	8710.000	
				RAZEM	8710.000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	7113.3742		
RAZEM					

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Dostawca	Cena do- stawcy	Ra- bat mak- sy- mal- ny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	nawóz mineralny Azofoska	kg	3200.92 50		3200.92 50				ICB_ SREDNIE			
2.	nawozy mineralne	kg	1164.52 70		1164.52 70				ICB_ SREDNIE			
3.	pospółka do nawierzchni dro- gowych	m³	640.185 0		640.185 0				ICB_ SREDNIE			
4.	słupki drewniane iglaste śr.70mm	m³	0.0700		0.0700				ICB_ SREDNIE			
5.	słupki drewniane iglaste śr.120mm	m³	0.0400		0.0400				ICB_ SREDNIE			
6.	torf ogrodniczy	ba- lot	1024.29 60		1024.29 60				ICB_ SREDNIE			
7.	ziemia urodzajna (humus)	m³	384.111 0		384.111 0				ICB_ SREDNIE			
8.	nasiona traw	kg	162.877 0		162.877 0				ICB_ SREDNIE			
9.	materiały pomocnicze	zł										
RAZEM												

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	koparka jednonaczyniowa kołowa 0.25 m3	m-g	42.5048		
2.	koparka gąsienicowa 1.20 m3	m-g	36.3888		
3.	spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)	m-g	102.5679		
4.	spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)	m-g	24.9750		
5.	walec wibracyjny samojezdny 9 t	m-g	37.9620		
6.	glebogryzarka ciągniona	m-g	4.3550		
7.	wał łąkowy	m-g	2.4911		
8.	ciągnik kołowy 18-22 kW	m-g	6.8461		
9.	ciągnik kołowy 29-37 kW	m-g	55.1779		
10.	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	1.5300		
11.	samochód samowyładowczy 5 t	m-g	-15.5790		
12.	samochód samowyładowczy do 5 t	m-g	88.3542		
13.	samochód samowyładowczy 5-10 t	m-g	99.8418		
				RAZEM	

Słownie: