
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : REKONSTRUKCJA GRODZISKA OWIDZ ETAP III - ROBOTY DODATKOWE NR 2- KOREKTA
ADRES INWESTYCJI : OWIDZ
INWESTOR : GMINA STAROGARD GDAŃSKI
ADRES INWESTORA : UL.SIKORSKIEGO 9, 83-200 STAROGARD GDAŃSKI
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mariusz Konieczka
DATA OPRACOWANIA : 28.09.2013

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
28.09.2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 6 0302-01	Nawierzchnie z szarej kostki rzędowej o wysokości 10 cm na podsypce cemen- towo-piaskowej -140.5	m ² m ²	 -140.500	
				RAZEM	-140.500
2	KNNR 6 0302-01	Nawierzchnie z szarej kostki rzędowej o wysokości 10 cm na podsypce cemen- towo-piaskowej 30	m ² m ²	 30.000	
				RAZEM	30.000
3	NNRNKB 231 0511-03	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej szarej kostki brukowej gr. 6 cm - 21-50 elementów/m2 -30	m ² m ²	 -30.000	
				RAZEM	-30.000
4	NNRNKB 231 0511-03	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej szarej kostki brukowej gr. 6 cm - 21-50 elementów/m2 140.5	m ² m ²	 140.500	
				RAZEM	140.500
5	KNR 2-31 0202-03	Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - grubość po zagęszczeniu 8 cm 10	m ² m ²	 10.000	
				RAZEM	10.000
6	KNR 2-31 0202-04	Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - każdy dal- szy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 2 -10	m ² m ²	 -10.000	
				RAZEM	-10.000