

ELEMENT 1 OGRODZENIE NR I

ELEMENT 1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE I PRZYGOTOWAWCZE

Pozycja 1.	0401-0619 -01	Ilość 2,000 M2
CZYSZCZENIE FUNDAMENTOW Z KAMIENIA POLNEGO PRZY UZYCIU SZCZOTEK STALOWYCH Z MCHU I ELEMENTOW ZAWILGOCENIA		
Pozycja 2.	0221-0608 -01	Ilość 2,000 M2
SPOINOWANE FUNDAMENTOW Z KAMIENIA		
Pozycja 3.	0225-0312 -04	Ilość 13,500 M2
USUNIECIE METALOWYCH CZESCI STAREJ BRAMY		
Pozycja 4.	0225-0310 -02	Ilość 19,600 M2
ROZEBRANIE DREWNIANYCH SZTACHET OGRODZENIA		
Pozycja 5.	0401-0212 -04	Ilość 3,300 M2
ROBOTY ROZBIORKOWE ROZBIORKA BETONOWYCH CZAPEK NA SLUPACH		
Pozycja 6.	0401-0349 -04	Ilość 5,550 M3
ROZEBRANIE SLUPOW OGRODZENIA Z CELY SLUPOW Z CEGIEL NA ZAPR.CEMENTOWEJ		
Pozycja 7.	0401-0349 -04	Ilość 1,700 M3
ROZEBRANIE PODMUROWKI Z CEGLY CERAMICZNEJ PELNEJ NA ZAPR.CEMENTOWEJ		
Pozycja 8.	0401-0108 -11	Ilość 7,900 M3
WYWOZ GRUZU WYWOZ GRUZU SPRYZMOWANEGO SAMOCHODAMI SAMOWYLADOW.NA ODL.DO 1 KM		
Pozycja 9.	0401-0108 -12	Ilość 7,900 M3
WYWOZ GRUZU DOD.DO KOL.11 ZA KAZDY NASTEPNY 1 KM ZA 9 KM		
wsp. korygujące : R= 9.000 M= 9.000 S= 9.000		
Pozycja 10.	KALK.	Ilość 15,700 T
OPLATA ZA WYSYPISKO-GRUZ Z REMONTOW		

ELEMENT 1 OGRODZENIE NR I

ELEMENT 1.2 SLUPY PRZESLA TYPOWEGO

Pozycja 11.	0202-0604 -21	Ilość 1,900 M2
IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE Z PAPY FUNDAMENTOW Z KAMIENIA Z WYROWN.ZAPR.-2 WARST.PAPY ASFALT.NA TEKT.NA LEP.NA GORACO		
Pozycja 12.	0202-0208 -02	Ilość 0,400 M3
SLUPY ZELBETOWE PROSTOKATNE WYSOKOSCI DO 4M -STOSUNEK OBW.DO PRZEKR. DO 9		

Pozycja 13.	0202-0290 -11	Ilość	0,032 T
PRZYGOTOWANIE I MONTAZ ZBROJENIA ZBROJENIE ELEM.BUDYNKOW I BUDOWLI-PRETY GLADKIE 8-14MM			
Pozycja 14.	0202-0123 -02	Ilość	8,400 M2
SLUPY Z CEGLY ELEWACYJNEJ			
Pozycja 15.	0202-0219 -05	Ilość	2,200 M2
GZYMSY BALKONY DASZKI I NAKRYWY-CZAPKI NA SLUPACH NAKRYWY ATTYK,SCIAN OGNIOW.I KOMINOW-SRED.GRUB. 7CM			
Pozycja 16.	0202-0923 -01	Ilość	10,900 M2
SPOINOWANIE SLUPOW ZAPRAWA CEMENTOWA			
Pozycja 17.	0202-1505 -11	Ilość	0,300 M2
MALOWANIE FARBAMI ELEWACYJNYMI WNEK W SLUPACH BEZ GRUNTOW.-DWUKROTNIE			

ELEMENT 1 OGRODZENIE NR I

ELEMENT 1.3 PRZESLA

Pozycja 18.	0202-0604 -21	Ilość	1,300 M2
IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE Z PAPY FUNDAMENTOW Z KAMIENIA Z WYROWN.ZAPR.-2 WARST.PAPY ASFALT.NA TEKT.NA LEP.NA GORACO			
Pozycja 19.	0202-0101 -02	Ilość	0,800 M3
MURKI PRZESLA Z CEGLY ELEWACYJNEJ NA ZAPR.CEM.			
Pozycja 20.	0401-0311 -09	Ilość	10,200 M
WALEK Z CEGLY KSZTALTOWEJ NA SCIAKACH PRZESLA ZAPR.CEMENTOWA			
Pozycja 21.	0202-0923 -01	Ilość	6,500 M2
SPOINOWANIE MURKOW PRZESLA SPOINOWANIE SCIAN ZAPRAWA CEM.NIEBARWIONA			
Pozycja 22.	0201-0610 -07a	Ilość	0,150 m3
OPASKA ZWIROWA O SZEROKOSCI 15 CM			

ELEMENT 1 OGRODZENIE NR I

ELEMENT 1.4 SLUPY I MURKI BRAMY

Pozycja 23.	0202-0604 -21	Ilość	1,120 M2
IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE Z PAPY FUNDAMENTOW Z KAMIENIA Z WYROWN.ZAPR.-2 WARST.PAPY ASFALT.NA TEKT.NA LEP.NA GORACO			
Pozycja 24.	0202-0208 -03	Ilość	0,970 M3
SLUPY ZELBETOWE PROSTOKATNE WYSOKOSCI DO 4M -STOSUNEK OBW.DO PRZEKR. DO 12			

Pozycja 25.	0202-0290 -11	Ilość	0,078 T
PRZYGOTOWANIE I MONTAZ ZBROJENIA ZBROJENIE ELEM.BUDYNKOW I BUDOWLI-PRETY GLADKIE 8-14MM			
Pozycja 26.	0202-0123 -02	Ilość	5,800 M2
SLUPY Z CEGLY ELEWACYJNEJ			
Pozycja 27.	0202-0219 -05	Ilość	1,300 M2
GZYMSY BALKONY DASZKI I NAKRYWY-CZAPKI NA SLUPACH NAKRYWY ATTYK,SCIAN OGNIOW.I KOMINOW-SRED.GRUB. 7CM			
Pozycja 28.	0202-0923 -01	Ilość	17,400 M2
SPOINOWANIE SLUPOW ZAPRAWA CEMENTOWA			
Pozycja 29.	0401-0302 -06	Ilość	5,000 M
WYKONANIE COKOLU Z CEGLY KSZTALTOWEJ NA ZAPR.CEMENTOWEJ			
Pozycja 30.	0202-0604 -21	Ilość	0,330 M2
IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE Z PAPY FUNDAMENTOW Z KAMIENIA Z WYROWN.ZAPR.-2 WARST.PAPY ASFALT.NA TEKT.NA LEP.NA GORACO			
Pozycja 31.	0202-0101 -02	Ilość	0,260 M3
MURKI PRZESLA Z CEGLY ELEWACYJNEJ NA ZAPR.CEM.			
Pozycja 32.	0401-0311 -09	Ilość	1,220 M
WALEK Z CEGLY KSZTALTOWEJ NA SCIANKACH PRZESLA ZAPR.CEMENTOWA			
Pozycja 33.	0202-0923 -01	Ilość	1,900 M2
SPOINOWANIE MURKOW PRZESLA SPOINOWANIE SCIAN ZAPRAWA CEM.NIEBARWIONA			
ELEMENT 2 OGRODZENIE NR II			
ELEMENT 2.1 ROBOTY ROZBIORKOWE I PRZYGOTOWAWCZE			
Pozycja 34.	0401-0619 -01	Ilość	9,450 M2
CZYSZCZENIE FUNDAMENTOW Z KAMIENIA POLNEGO PRZY UZYCIU SZCZOTEK STALOWYCH Z MCHU I ELEMENTOW ZAWILGOCENIA			
Pozycja 35.	0221-0608 -01	Ilość	9,450 M2
SPOINOWANE FUNDAMENTOW Z KAMIENIA			
Pozycja 36.	0401-0212 -04	Ilość	3,300 M2
ROBOTY ROZBIORKOWE ROZBIORKA BETONOWYCH CZAPEK NA SLUPACH			
Pozycja 37.	0401-0349 -04	Ilość	2,350 M3
ROZEBRANIE SLUPOW OGRODZENIA Z CELY SLUPOW Z CEGIEL NA ZAPR.CEMENTOWEJ			

Pozycja 38.	0401-0349 -04	Ilość	10,940 M3
ROZEBRANIE PRZESEL Z CEGLY CERAMICZNEJ PELNEJ NA ZAPR.CEMENTOWEJ			
Pozycja 39.	0401-0108 -11	Ilość	13,300 M3
WYWOZ GRUZU WYWOZ GRUZU SPRYZMOWANEGO SAMOCHODAMI SAMOWYLADOW.NA ODL.DO 1 KM			
Pozycja 40.	0401-0108 -12	Ilość	13,300 M3
WYWOZ GRUZU DOD.DO KOL.11 ZA KAZDY NASTEPNY 1 KM ZA 9 KM			
wsp. korygujące : R= 9.000 M= 9.000 S= 9.000			
Pozycja 41.	KALK.	Ilość	23,900 T
OPLATA ZA WYSYPISKO-GRUZ Z REMONTOW			

ELEMENT 2 OGRODZENIE NR II
ELEMENT 2.2 SLUPY PRZESLA TYPOWEGO

Pozycja 42.	0202-0604 -21	Ilość	2,750 M2
IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE Z PAPY FUNDAMENTOW Z KAMIENIA Z WYROWN.ZAPR.-2 WARST.PAPY ASFALT.NA TEKT.NA LEP.NA GORACO			
Pozycja 43.	0202-0208 -02	Ilość	0,800 M3
SLUPY ZELBETOWE PROSTOKATNE WYSOKOSCI DO 4M -STOSUNEK OBW.DO-PRZEKR. DO 9			
Pozycja 44.	0202-0290 -11	Ilość	0,064 T
PRZYGOTOWANIE I MONTAZ ZBROJENIA ZBROJENIE ELEM.BUDYNKOW I BUDOWLI-PRETY GLADKIE 8-14MM			
Pozycja 45.	0202-0123 -02	Ilość	17,200 M2
SLUPY Z CEGLY ELEWACYJNEJ			
Pozycja 46.	0202-0219 -05	Ilość	3,330 M2
GZYMSY BALKONY DASZKI I NAKRYWY-CZAPKI NA SLUPACH NAKRYWY ATTYK,SCIAN OGNIOW.I KOMINOW-SRED.GRUB. 7CM			
Pozycja 47.	0202-0923 -01	Ilość	22,440 M2
SPOINOWANIE SLUPOW ZAPRAWA CEMENTOWA			

ELEMENT 2 OGRODZENIE NR II
ELEMENT 2.3 PRZESLA TYPOWE

Pozycja 48.	0202-0604 -21	Ilość	12,300 M2
IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE Z PAPY FUNDAMENTOW Z KAMIENIA Z WYROWN.ZAPR.-2 WARST.PAPY ASFALT.NA TEKT.NA LEP.NA GORACO			

Pozycja 49.	0202-0101 -02	Ilość	10,900 M3
MURKI PRZESŁA Z CEGŁY ELEWACYJNEJ Z MOTYWEM KRZYŻY NA ZAPR.CEM.			
wsp. korygujące : R= 3.000 M= 1.000 S= 1.000			
Pozycja 50.	0401-0311 -09	Ilość	47,300 M
WALEK Z CEGŁY KSZTAŁTOWEJ NA SCIANKACH PRZESŁA ZAPR.CEMENTOWA			
Pozycja 51.	0202-0923 -01	Ilość	84,100 M2
SPOINOWANIE MURKÓW PRZESŁA SPOINOWANIE ŚCIAN ZAPRAWA CEM.NIEBARWIONA			
Pozycja 52.	0201-0610 -07a	Ilość	0,700 m3
OPASKA ZWIROWA O SZEROKOŚCI 15 CM			

ELEMENT 2 OGRODZENIE NR II
ELEMENT 2.4 URZĄDZENIE ZIELENI

Pozycja 53.	0221-0302 -05	Ilość	7,000 SZT
SADZENIE ROZ ODPPORNYCH NA NIEKORZYSTNE WARUNKI POGODOWE Z CAŁKOWITĄ ZAPRAWĄ DOŁÓW-SREDN. I GŁĘBOKOŚĆ DOŁÓW 0.5/0.5M			
Pozycja 54.	0221-0602 -08	Ilość	0,064 M3
ŚLUPY DREWNIANE O WYŚOKOŚCI 160 CM DREWNIANE WKOPYWANE W ZIEMIĘ			
Pozycja 55.	MAT	Ilość	2,000 SZT
KRATKI PROSTE O WYM.180x150 CM			
Pozycja 56.	0221-0606 -08	Ilość	5,400 M2
KRATKI PROSTE O WYM.180x150 CM - MONTAŻ			