

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Zagospodarowanie parku dworskiego w Kręgu					
1		Prace przygotowawcze			
1	KNR 2-01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 56-65 cm)	szt.		
d.1	0103-06				
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
2	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie zagajników gęstych	ha		
d.1	0108-01				
		0.007	ha	0.007	
				RAZEM	0.007
3	KNR 2-01	Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km	m ³		
d.1	0110-01				
		2	m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNR 2-01	Wywożenie dłużyc - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu - dodatek za dalsze 8 km	m ³		
d.1	0110-04	Krotność = 8			
		2	m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
2		Ścieżki ziemne			
5	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
d.2	0101-01				
		473	m ²	473.000	
				RAZEM	473.000
6	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.2	0103-04				
		473	m ²	473.000	
				RAZEM	473.000
7	KNR 2-31	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grubość po zagęszczeniu (łącznie - 2 x 6 = 12 cm) - w tym dostawa piasku	m ²		
d.2	0106-03				
		Krotność = 2			
		473	m ²	473.000	
				RAZEM	473.000
8	KNR 2-31	Nawierzchnia żwirowa z domieszką gliny - 30 % - chodnik rozścielany ręcznie	m ²		
d.2	0202-05				
		- grubość po zagęszczeniu 5 cm			
		473	m ²	473.000	
				RAZEM	473.000
9	KNR 2-31	Nawierzchnia żwirowa - warstwa wierzchnia mieszanka grubego piasku - chodnik rozścielany ręcznie - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m ²		
d.2	0202-05				
		473	m ²	473.000	
				RAZEM	473.000
10	KNR AT-23	Dostawa i montaż EKO - obrzeży ścieżek żwirowych w kolorze terakota kołkowanych do podłoża - policzono przez analogię	m		
d.2	0217-01				
		516	m	516.000	
				RAZEM	516.000
3		Urządzenie zieleni			
11	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia	m ²		
d.3	0401-01				
		2000	m ²	2000.000	
				RAZEM	2000.000
12	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.3 m	szt.		
d.3	0301-01				
		45	szt.	45.000	
				RAZEM	45.000
13	KNR 2-21	Obsadzenie kwietników krzewami róż	szt.		
d.3	0414-09				
		50	szt.	50.000	
				RAZEM	50.000
14	KNR 2-21	Pielęgnacja drzew liściastych form naturalnych - cięcia sanitarne - lipy , kasztanowce	szt.		
d.3	0701-03				
		25	szt.	25.000	
				RAZEM	25.000
15	KNR 2-21	Korekta cięcia istniejącego żywopłotu - przyjęto 12 szt/ mb	szt.		
d.3	0708-04				
		60	szt.	60.000	
				RAZEM	60.000
16	Kalkulacja indywidualna	Dostawa donic ceramicznych na roślinność o średnicy 50 cm	szt.		
d.3					
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000