

L p.	Podst	Opis i wyliczenia	Klucz wykonywczy	Lokalizacja	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 1.82			m ³ m ³	 1.820	
						RAZEM	1.820
2	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 1.76			m ³ m ³	 1.760	
						RAZEM	1.760
3	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm 0.042			t t	 0.042	
						RAZEM	0.042
4	KNR-W 2-02 2112-01	Posadzki zewnętrzne pełne z elementów prostokątnych na zaprawie cementowo-wapiennej - skały osadowe gr. 3-5 cm - płyty granitowe kolor szary 23.21			m ² m ²	 23.210	
						RAZEM	23.210
5	TZKNBK XVI 1103-01	Wykonanie liter ritych blokowych o wys.do 8 cm na płaszczynie granitu 'Strzegom - Wieczna Chwała Ofiarom Fa-szyzmu 27			szt. szt.	 27.000	
						RAZEM	27.000
6	TZKNBK XVI 1602-01	Wykucie ornamentu ciągłego niejednolitego z różnymi wzorami w granicie 'Strzegom' - elem.prostolin.o głęb.wykucia do 15 mm - wykucie lilijki harcurskiej w granicie 3.60			dm ² dm ²	 3.600	
						RAZEM	3.600
7	KNNR 3 0607-03	Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną z przetarciem tynku z przygotowaniem powierzchni - tablica informacyjna stojąca 2.40			m ² m ²	 2.400	
						RAZEM	2.400
8	KNR 4-01 1212-55	Dwukrotne malowanie farbą olejnąliter na tablicy nagrobnej pionowej 14			szt. szt.	 14.000	
						RAZEM	14.000
9	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km 1.9			m ³ m ³	 1.900	
						RAZEM	1.900