

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Roboty konserwacyjne - drogowe					
1		Roboty przygotowawcze - pobocza, wycinka drzew i krzewów			
1 KNR 2-01		Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 46-55 cm)	szt.		
d.1 0103-05		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
2 KNR 2-01		Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km	m ³		
d.1 0110-01		29.18	m ³	29.180	
				RAZEM	29.180
3 KNR 2-01		Wywożenie dłużyc - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu - dodatek za dalsze 6 km	m ³		
d.1 0110-04		Krotność = 12	m ³	29.180	
		29.18		RAZEM	29.180
4 KNR 2-01		Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) ze spalaniem na miejscu - 12 x 50 = 600 m ²	m ²		
d.1 0111-01		600	m ²	600.000	
				RAZEM	600.000
5 KNR 2-01		Mechaniczne karczowanie pni (śr. 56-65 cm) (12 pni po wycince drzew + 6 pni istniejących)	szt.		
d.1 0105-06		18	szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
6 KNR 2-01		Wywożenie karpiny na odległość do 2 km - 18 x 3 =	mp		
d.1 0110-02		36	mp	36.000	
				RAZEM	36.000
7 KNR 2-01		Wywożenie karpiny i gałęzi - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu - dodatek za 6 km	mp		
d.1 0110-05		Krotność = 12	mp	36.000	
		36		RAZEM	36.000
8 KNR 2-01		Ręczne ścinanie i karczowanie rzadkich krzaków i podszycia	ha		
d.1 0109-06		0.02	ha	0.020	
				RAZEM	0.020
9 KNR 2-01		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km - ścinanie poboczy i zasypanie ziemią dołów po karpinach (28 szt x 4 m ³ = 112,00 m ³)	m ³		
d.1 0205-03		112	m ³	112.000	
				RAZEM	112.000
10 KNR 2-01		Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat.IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km - ścina nie poboczy z odwiezieniem urobku	m ³		
d.1 0202-03		120	m ³	120.000	
				RAZEM	120.000
11 KNR 2-01		Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m ³ na odkład w gruncie kat.III (ziemia z odkładu na podniesienie korony drogi) - rowy odwadniające	m ³		
d.1 0224-02		60	m ³	60.000	
				RAZEM	60.000
2		Roboty drogowe			
12 KNR 2-31		Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 15 cm - 4,75 x 500 = 2.375,00 (piasek dostawa i wbudowanie)	m ²		
d.2 0104-03		Krotność = 1.5	m ²	2375.000	
		2375		RAZEM	2375.000
13 KNR 2-31		Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia wapiennego - grubość po zagęszczeniu 15 cm - 500 mb po 0,5 m z każdej strony	m ²		
d.2 0204-03		500	m ²	500.000	
				RAZEM	500.000
14 KNR-W 2-		Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o powierzchni do 1 m ²) - utwardzenie drogi płytami betonowymi YOMB gr. 12 cm - szerokość utwardzenia	m ²		
d.2 25 0407-03		3,75 m -500 x 3,75 = 1.875,00	m ²	1875.000	
		1875		RAZEM	1875.000
15 KNR 2-31		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV - 450 x 5 = 2250 9 (nieutwardzona część drogi)	m ²		
d.2 0103-04		2250	m ²	2250.000	