
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Sieć wodociągowa
ADRES INWESTYCJI : Kokoszkowy-Janin
INWESTOR : Urząd Gminy Starogard Gdański
ADRES INWESTORA : ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdański
BRANŻA : Sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż Sławomir Partyka
DATA OPRACOWANIA : listopad 2014

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
listopad 2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Siec wody Kokoszkowy - Janin					
1		Sieć wodociągowa			
1	KNR 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na	m³		
d.1	0217-06	odkład w gruncie kat.III (1682+25.5)*1.8*1.1	m³	3380.850	
				RAZEM	3380.850
2	KNR 2-28	Rury PVC ciśnieniowe kielichowe łączone na uszczelkę gumową o śr. zewn.	m		
d.1	0301-0_	90 mm 1682	m	1682.000	
				RAZEM	1682.000
3	KNR-W 2-18	Przylącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE łączonych metodą zgrzewania	m		
d.1	0808-01	czołowego - rurociągi o śr. 40 mm (nakłady na 1 m przyłącza) 25.5	m	25.500	
				RAZEM	25.500
4	KNR 2-18	Podłącz.instalacji do sieci wodociąg.- zasuwę żeliwne kielichowe owalne o	szt.		
d.1	0909-01	śr.40 mm z obudową i skrzynką uliczną 6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
5	KNR 4-051	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grub. 15 cm	m²		
d.1	0401-02	1707.5*0.7	m²	1195.250	
				RAZEM	1195.250
6	KNR 2-28	Zasuwę żeliwne kołnierzone z obudową na rurociągach PVC i PE o śr. nomi-	szt.		
d.1	0309-03	nalnej 100 mm 5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
7	KNR 2-28	Zasuwę żeliwne kołnierzone z obudową na rurociągach PVC i PE o śr. nomi-	szt.		
d.1	0309-0_	nalnej 80 mm 6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
8	KNR 2-28	Hydranty pożarowe nadziemne na kolanie stopowym kołnierzowym o śr. nomi-	szt.		
d.1	0311-07	nalnej 80 mm 6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
9	KNR 2-28	Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzone o śr. nom. 80 mm - króciec	szt.		
d.1	0202-02	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
10	KNR 2-28	Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzone o śr. nom. 80 mm - kolano kołniezo-	szt.		
d.1	0202-02	we ze stopą 6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
11	KNR 2-28	Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzone trójnik 100/100/100	szt.		
d.1	0202-02	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNR 2-28	Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzone trójnik 100/80/100	szt.		
d.1	0202-02	7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
13	KNR 2-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10	m³		
d.1	0230-01	m w gruncie kat. I-III 3380	m³	3380.000	
				RAZEM	3380.000
14	KNR 2-28	Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. zewn.	prób.		
d.1	0316-01	do 110 mm 3	prób.	3.000	
				RAZEM	3.000
15	KNR 2-28	Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami na słupku betonowym	kpl.		
d.1	0315-02	12	kpl.	12.000	
				RAZEM	12.000
16	KNR 2-28	Kształtki PVC ciśnieniowe kielichowe łączone na uszczelkę gumową o śr.	szt.		
d.1	0304-03	zewn. rury 110 mm 12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
17	KNR-W 2-18	Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1.5 m3 -	m³		
d.1	0530-01	elementy betonowe 8	m³	8.000	
				RAZEM	8.000
18	KNR-W 2-18	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm	odc.20		
d.1	0707-01	6	0m odc.20 0m	6.000	
				RAZEM	6.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19 d.1	KNR-W 2-18 0708-01	Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm 6	odc.20 0m odc.20 0m	6.000	
				RAZEM	6.000
20 d.1	KNR 2-19 0219-01	Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego 1707.5	m m	1707.500	
				RAZEM	1707.500
21 d.1	KNR-W 2-18 0306-01	Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rurami o śr.150-250mm w gruntach kat.I-II 7	m m	7.000	
				RAZEM	7.000
22 d.1	KNR 2-31 0204-03	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm 2600	m ² m ²	2600.000	
				RAZEM	2600.000