

OBIEKT :
ROZBUDOWA SIECI WODOCIAŁOWEJ ROKOCIN gm. Starogard Gd.

| Nr poz. | Kod pozycji wg KNNR | Nr STW iOR | Nazwa i opis pozycji przedmiaru | Jedn. miar | Ilość | Cena jedn. [pln] | Wartość [pln] |
|---------|---------------------|------------|---|------------|-------|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 1.0 Sieć wodociągowa – roboty ziemne | | | | |
| 1 | 1/02 | 1.0 | Wykop liniowy mechaniczny pod rurociąg sieci wodociągowej ; grunt kat. III | m | 453 | | |
| 2 | 1/03 | 1.0 | Wykop liniowy ręczny pod rurociąg sieci wodociągowej ; grunt kat. III | m | 26,5 | | |
| 3 | 1/0501 | 1.0 | Plantowanie powierzchni terenu ; grunt kat. III; | m | 480 | | |
| | | | 2.0 Sieć wodociągowa – roboty montażowe | | | | |
| 4 | 1/0302 | 2.0 | Rurociąg ciśnieniowy z rur PE łączony na zgrzewanie o średnicy Dz 90 | m | 505 | | |
| 5 | 039/0104 | 2.0 | Horyzontalny przewiert kierunkowy rurą przewodową PE HD Dz 160 [sterowany] | m | 25,5 | | |
| 6 | 11/0305 | 2.0 | Hydrant p.pożarowy o średnicy DN 80 | kpl. | 3 | | |
| 7 | 11/0304 | 2.0 | Zasuwa żel. koln. z obudową i skrzynką uliczną do zasuw DN 80 | kpl. | 5 | | |
| 8 | 11/0307 | 2.0 | Przylącze wodociągowe z rue PE łączonych na zgrzewanie o średnicy Dz 32-50 | kpl. | 3 | | |
| 9 | 11/0306 | 2.0 | Nawiertka na rurociągu z PE o średnicy Dz 90-110 | kpl. | 3 | | |
| | | | 3.0 Sieć wodociągowa – roboty brukarskie | | | | |
| 10 | 6/0202 6/0204 | 3.0 | Naprawa i odbudowa nawierzchni drogi żwirowo-tłuczniowej po wykopach | m² | 142,5 | | |
| 11 | 6/0101 | 3.0 | Koryta wykonywane ręcznie na całej szerokości ‘chodnika’ ; grunt kat. III | m² | 14,5 | | |
| 12 | 6/0502 | 3.0 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm wraz z podsypką w obrzeżach betonowych [umocnienie terenu wokół skrzynek zasuw i hydrantów] | m² | 14,5 | | |
| | | | OGÓŁEM : | | | | |