



2014-135780
OG-DL.404.217.2014/2

Gdańsk, 2014-09-26

Pan JAN MINASIEWICZ

**GRUNWALDZKA AL. 607 A/24
80-337 GDAŃSK**

dot.: Uzgodnienia projektu sieci wodociągowej w miejscowości Rywałd - Klonówka.

W odpowiedzi na Pana pismo w sprawie jw. w załączeniu przesyłamy:


Uzgodnienie Nr 114 / 2014

dot. skrzyżowania projektowanej sieci wodociągowej w m. Klonówka
z infrastrukturą gazową wysokiego ciśnienia

- DN 150 PN 6,3 MPa relacji Walichnowy - Starogard Gdański.

Załączniki: Uzgodnienie + mapa + profil.

Oddział w Gdańsku
Zastępca Dyrektora



Kazimierz Jakubowski

Do wiadomości:

1. GDC - w/m (EOD)
2. GDL - a/a

Dokument w postaci elektronicznej opatrzony został bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu

Operator Gazociągu Przesyłowych
GAZ-SYSTEM S.A.
Oddział w Gdańsku
ul. Wałowa 47, 80-858 Gdańsk
tel. 58 323 05 00; faks 58 323 05 01

Adres Siedziby
ul. Mszczonowska 4
02-337 Warszawa
tel. 22 220 18 00; faks 22 220 16 06

Zarząd Spółki
Prezes Zarządu: Jan Chadam
Wiceprezes Zarządu: Dariusz Bogdan
Członek Zarządu: Wojciech Kowalski, Sławomir Śliwiński

Kapitał Zakładowy: 3 771 990 842 PLN Kapitał Wpłacony: 3 771 990 842 PLN Konto: mBank S.A. Nr 94 1140 1977 0000 5803 0100 2001 Numer KRS: 0000264771,
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 527-243-20-41 REGON: 015716698-00047 www.gaz-system.pl

UZGODNIENIE Nr 114 / 2014

Przebieg projektowanej trasy sieci wodociągowej w miejscowości Klonówka, w miejscu skrzyżowania z gazociągiem wysokiego ciśnienia

- **DN 150 PN 6,3 MPa relacji Walichnowy - Starogard Gdański.**

uzgadnia się z następującymi uwagami:

1. Na załączonej mapie kolorem żółtym oznaczono przebieg trasy gazociągu w/c DN 150 PN 6,3 MPa relacji Walichnowy - Starogard Gdański, które jest objęty ochroną katodową.
2. Skrzyżowanie projektowanej trasy sieci wodociągowej z gazociągiem w/c DN 150 na załączonej mapie oznaczono kolorem czerwonym jako „Skrzyżowanie nr 1”.
3. Rozwiązanie skrzyżowania projektowanej trasy sieci wodociągowej z gazociągiem wysokiego ciśnienia spełnia wymogi zawarte w Wytycznych GAZ-SYSTEM S.A. PK-KD-W01 z dnia 15 listopada 2013r pt. „Skrzyżowania gazociągu z przeszkodami terenowymi”.
4. Projektowana trasa sieci wodociągowej spełnia wymogi dotyczące zachowania odległości pionowych i poziomych wynikających z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013r. poz. 640) dla gazociągu wysokiego ciśnienia DN 150.
5. Przed przystąpieniem do prac w miejscu skrzyżowania, geodezyjnie potwierdzić posadowienie gazociągu w/c DN 150 (przebieg, głębokość posadowienia) w celu zachowania wymaganych i projektowanych odległości poziomych i pionowych pomiędzy projektowaną infrastrukturą, a gazociągiem (jak w załącznikach graficznych)
6. Na czas prowadzenia prac ziemnych, trasę gazociągu w/c DN 150 należy dodatkowo oznakować tabliczkami informacyjnymi z napisem „Uwaga Gazociąg”.
7. W pasie eksploatacyjnym po 2 metry na obie strony od osi gazociągu w/c DN 150 :
 - realizację robót ziemnych w miejscach skrzyżowania można prowadzić przy użyciu sprzętu mechanicznego , wyłącznie po wykonaniu odkrywki w obecności przedstawiciela OGP GAZ-SYSTEM S.A.;
 - na czas prowadzenia prac ziemnych w sąsiedztwie gazociągu w/c należy bezwzględnie zapewnić nadzór w zakresie wynikającym z Prawa Budowlanego (kierownik budowy/robót, inspektor nadzoru) i prowadzić je z zachowaniem warunków szczególnej ostrożności, w uzgodnieniu z przedstawicielem OGP GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Gdańsku;
 - zabrania się urządzania dróg dojazdowych nad gazociągiem dla potrzeb budowy, postoju ciężkiego sprzętu mechanicznego oraz składowisk materiałów (w tym odkładu ziemi z wykopów);
 - przykrycie gazociągu w/c w obrębie planowanej inwestycji nie może ulec zmniejszeniu.
8. Przystąpienie i wykonanie wyżej opisanych czynności należy potwierdzić wpisami do Dziennika Budowy.
9. W przypadku uszkodzenia gazociągu lub innej infrastruktury należącej do OGP GAZ-SYSTEM S.A. (w tym rury śączka węchowego, słupka trasowego, słupka pomiarowego wraz z kablami), Wykonawca robót poniesie wszelkie koszty związane z likwidacją uszkodzenia i/lub awarii.
10. Przystąpienie do robót w miejscu planowanej inwestycji należy zgłosić pisemnie 7 dni przed ich rozpoczęciem do Operatora Gazociągu Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Gdańsku, ul. Wałowa 47, 80-860 Gdańsk, tel. 58 7445-591 i 595 celem wyznaczenia nadzoru ze strony operatora i zasad jego prowadzenia.
11. Po zakończeniu zadania wykonawca ma obowiązek dostarczenia:
 - inwentaryzacji geodezyjnej zadania, w formie papierowej i elektronicznej, w formacie zgodnym z wymaganiami OGP GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Gdańsku, Dział Techniczny tel. 58 7445-528, w zakresie obejmujący pas terenu po 15m na stronę od osi gazociągu;
 - oświadczenia Wykonawcy/Kierownika budowy o prawidłowości posadowienia i wykonania wskazanych w uzgodnieniu obiektów i elementów infrastruktury zlokalizowanych w sąsiedztwie gazociągu zgodnie z dokumentacją projektową.

Warunkiem odbioru zadania będzie dostarczenie powyższych dokumentów.

12. Prace w miejscu skrzyżowania oraz zbliżenia powinny być potwierdzone protokołem odbiorowym.
13. Czynności odbiorowe są odpłatne wg cennika OGP GAZ-SYSTEM S.A.


UWAGA:

1. W przypadku niezachowania warunków uzgodnienia, OGP GAZ-SYSTEM S.A. zastrzega sobie prawo do wezwania kierownika robót lub inspektora nadzoru do natychmiastowego wstrzymania prac w miejscu kolizji lub zbliżenia z gazociągami wysokiego ciśnienia.
2. Wszystkie inne działania inwestycyjne dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ujęte w zał. Projekcie zagospodarowania terenu, a kolidujące z w/w gazociągami w/c (skrzyżowania i zbliżenia), wymagać będą odrębnych uzgodnień z operatorem.

Niniejsze uzgodnienie jest ważne 2 lata.

Gdańsk, 24.09.2014r.

Dział Techniczny
Pracownik


Sławomir Waligórski

TACJI

40/6

STAROSTA STAROGARDZKI
83-200 Starogard Gdański
ul. Kościuszki 17 (6)

tepuja
/ ZUD

INSPEKTOR
w Zespole Uzgadniania
dokumentacji Projektowej

Anna Pucek

Gazociąg w/c DN 125 PN 6.3 MPa

Zmianę trasy projektowanej sieci wodociągowej
naniesiono kolorem fioletowym.

PROJEKTANT

Operator Gazociągów Przesyłowych
GAZ-SYSTEM S.A.

Treść uzgodnienia nr 114/2014
stanowi załącznik do pisma znak:
OG-PL.604.217.2014

Uzgodnienie jest ważne 2 lata
Gdańsk, dnia 24.09.2014

R

Jan Miodsiewicz
80-337 Gdańsk, Al. Gdyni 607A/24
Upr. Nr 703/Gd/74
tel. 605 787 923

1

Dział Techniczny

Pracownik

Stawomir Waligórski

ZAKRES OPRACOWANA

Horizontalny przewód kierunkowy
HDD PE 110 (sterowany) L=68
74

- 32 -

85/31