

L p.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	Klucz wyko- nawczy	Lokaliza- cja	j.m.	Poszcz	Razem
Remont grobu masowego nr 6 i 26							
1		Remont grobu nr 6					
1 d.1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 0.16			m ³		
					m ³	0.160	
						RAZEM	0.160
2 d.1	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 3.87			m ³		
					m ³	3.870	
						RAZEM	3.870
3 d.1	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm 0.12			t		
					t	0.120	
						RAZEM	0.120
4 d.1	KNR-W 2- 02 2112- 01	Posadzki zewnętrzne pełne z elementów prostokątnych na zaprawie cementowo-wapiennej - skały osadowe gr. 3-5 cm - płyty granitowe kolor szary 49.67			m ²		
					m ²	49.670	
						RAZEM	49.670
5 d.1	TZKNBK XVI 1103- 01	Wykonanie liter rytých blokowych o wys.do 8 cm na płasz- czyźnie granitu 'Strzegom - Wieczna Chwała Ofiarom Faszyz- mu 27			szt.		
					szt.	27.000	
						RAZEM	27.000
6 d.1	TZKNBK XVI 1602- 01	Wykucie ornamentu ciągłego niejednolitego z różnymi wzora- mi w granicie 'Strzegom' - elem.prostolin.o głęb.wykucia do 15 mm - wykucie lilijki harcerskiej w granicie 3.60			dm ²		
					dm ²	3.600	
						RAZEM	3.600
7 d.1	KNNR 3 0607-03	Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną z przetarciem tynku z przygotowaniem powierzchni - tablica informacyjna stojąca 2.40			m ²		
					m ²	2.400	
						RAZEM	2.400
8 d.1	KNR 4-01 1212-55	Dwukrotne malowanie farbą olejną liter na tablicy nagrobnej pionowej 14			szt.		
					szt.	14.000	
						RAZEM	14.000
9 d.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyo- ładowczymi na odległość do 1 km 1.9			m ³		
					m ³	1.900	
						RAZEM	1.900
2		Remont grobu nr 26					
10 d.2	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 0.46			m ³		
					m ³	0.460	
						RAZEM	0.460
11 d.2	TZKNBK XVI 1301- 01	Szlifowanie lub polerowanie ręczne płaszczyzn granitu 'Strze- gom' o szer. ponad 20 cm do faktury zdzierno-szlifowanej po obróbce ścierniej - mechaniczne oczyszczenie bocznych płyt pomnika i płyty stojącej 13.80			m ²		
					m ²	13.800	
						RAZEM	13.800
12 d.2	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 2.40			m ³		
					m ³	2.400	
						RAZEM	2.400
13 d.2	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i bu- dowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm 0.096			t		
					t	0.096	
						RAZEM	0.096
14 d.2	KNR-W 2- 02 2112- 01	Posadzki zewnętrzne pełne z elementów prostokątnych na zaprawie cementowo-wapiennej - skały osadowe gr. 3-5 cm - płyty granitowe kolor szary 18			m ²		
					m ²	18.000	
						RAZEM	18.000
15 d.2	KNR 4-01 1212-55	Dwukrotne malowanie farbą olejną liter na tablicach nagrob- nych pionowych 35			szt.		
					szt.	35.000	
						RAZEM	35.000

L p.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	Klucz wyko- nawczy	Lokaliza- cja	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNNR 3 d.2 0607-03	Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną z przetarciem tynku z przygotowaniem powierzchni - tablica informacyjna stojąca 1.40			m ²		
					m ²	1.400	
						RAZEM	1.400
17	KNR 4-01 d.2 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowy- ładowczymi na odległość do 1 km 2.70			m ³		
					m ³	2.700	
						RAZEM	2.700