

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Modernizacja drogi gminnej - ul. Podgórna w Kokoszkowach					
1		Roboty przygotowawcze - pobocza, wycinka krzewów			
1 KNR 2-01	Ręczne ścinanie i karczowanie rzadkich krzaków i podszycia	ha			
d.1 0109-06	0.03	ha	0.030		
			RAZEM	0.030	
2 KNR 2-01	Oczyszczenie terenu z pozostałości po ścinaniu krzewów (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) ze spalaniem na miejscu - 150 x 2 = 300 m ²	m ²			
d.1 0111-01	300	m ²	300.000		
			RAZEM	300.000	
3 KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj łyżki 0.40 m ³ w gr.kat.IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km - ścinanie poboczy z odwiezieniem urobku - 1450 x 0,8 x 0,25 x 2 = 580	m ³			
d.1 0202-03	580	m ³	580.000		
			RAZEM	580.000	
4 KNR-W 2-	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. I-II - dodatek za wywiezienie za dalsze 4 km	m ³			
d.1 01 0210-01	Krotność = 4	m ³	580.000		
	580		RAZEM	580.000	
2		Roboty drogowe			
5 KNR 2-31	Nawierzchnia z żużla paleniskowego - dolna warstwa jezdni - grubość po zagęszczeniu 6 cm	m ²			
d.2 0203-01	Krotność = 0.5	m ²	6575.000		
	6575		RAZEM	6575.000	
6 KNR 2-31	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej - grubość warstwy po zag. 10 cm - 4,5 x 1425 = 6525 (kruszywo łamane - dostawa i wbudowanie, uzupełnienie istniejącej podbudowy) - 3,5 m pas drogi + 0,5 m na pobocza + 50 m ² na sięgacze	m ²			
d.2 0104-03	6575	m ²	6575.000		
			RAZEM	6575.000	
7 KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm - 5075 + 50 m ² na sięgacze = 5125	m ²			
d.2 0311-01	5125	m ²	5125.000		
			RAZEM	5125.000	
8 KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm	m ²			
d.2 0310-05	5125	m ²	5125.000		
			RAZEM	5125.000	
9 KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz.	m ²			
d.2 0310-06	5125	m ²	5125.000		
			RAZEM	5125.000	
10 KNR 2-31	Skroplenie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²			
d.2 1004-07	5125	m ²	5125.000		
			RAZEM	5125.000	
11 KNR-W 2-	Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych (płyty o powierzchni do 3 m ²) - budowa - wymiana 10 płyt żelbetowych	m ²			
d.2 25 0408-03	45	m ²	45.000		
			RAZEM	45.000	