MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

aktualna pod względem syt.-wys. i uzbrojenia podziemnego terenu na dzień

SKALA 1 : 500

Mapa została wykonana bez ustalenia obciążeń służebnościami gruntowymi

Usługi Geodezyjno-Kartograficzne
Kazimierz Tomaszewski
83-140 GNIEW, ul. Czyżewskiego 14
tel. 535-26-62, 0604 252 830
NIP 593-106-94-27

Kazimierz Tomaszewski
Geodeta uprawniony
MGPiB Nr 13646
Gniew, ul. Czyżewskiego 14

Gmina: 221312_2, Starogard Gdański
Obręb: 0408, Kolincz
Działka: 80/2, 80/3, 80/5, 80/7, 80/11, 80/12, 80/13, 80/14, 80/15, 80/16, 80/17, 80/18, 80/19, 80/21, 80/22
Km.: 6.212.26.11.3.3; 6.212.26.11.3.1; 6.212.26.11.3.4; 6.212.26.11.3.2
KERG: GG-II.6640.593.2015
Opracował:
Dnia: 2015 04 23

UWAGA: Nie wyklucza się istnienia urządzeń podziemnych nie zgłoszonych do inwentaryzacji, o których brak jest danych w branżach.

Właściciel, władający lub zarządzający nieruchomością są prawnie zobowiązani do ochrony znaków geodezyjnych na terenie inwestycji budowlanej (nieruchomości) (art. 15. 49 pkt 3 Ustawy z 17.05.89 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne tekst jednolity: Dz. U. z 2010 poz. 1287)

Przed przystąpieniem do prac projektowych należy na niniejszej podkładce mapowej nanieść i zgłoszenie techniczne podziemne nadziemne:
a) projektowane i uzgodnione w Zespole Uzgodnienia Dokumentacji

ZESPÓŁ UZGADNIANIA DOKUMENTACJI w Starogardzie Gdańskim

W granicach opracowania mapy wniesione następujące projektowane urządzenia:
1. Uwaga: Mapa bez ważnej uzgodnienia, wg. ww. GG.II.6640.1.18.2015 z dnia 09.06.2015 r.
GG.II.6640.2.164.2015

INSPEKTOR w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
Piotr Żółtowski

P.2213.2015.1121
2015-05-20
KIEROWNIK REFERATU
Wiesława Walczewski

ENERGA - OPERATOR SA
Oddział w Gdańsku
Rejon Dystrybucji w Tczewie, ul. Nowa 5
tel. 058 531-22-77, 058 531-24-19

Nr uzgodnienia 54/2015 z dnia 08.05.2015
ważne do 08.05.2017 Uzgodniono wstępnie na etapie projektowania. Przed rozpoczęciem robót uzgodnić szczegółowo z kierownikiem robót.
Wykonawca robót winien zgłosić pisemnie lub faksem do Rejonu Dystrybucji w Tczewie ul. Nowa 5, tel. 058 530 55 21 lub 058 531 69 28 rozpoczęcie robót na 5 dni wcześniej, oddzielnie dla każdej kolizji celem ustalenia bliższych szczegółów występujących kolizji z urządzeniami energetycznymi.
Przy wykonywaniu robót napotkane urządzenia energetyczne traktować jako czynne (pod napięciem mogące grozić porażeniem) zachować warunki bezpieczeństwa. Koszty naprawy i poniesione straty przez ENERGĘ na skutek ewentualnych uszkodzeń urządzeń energetycznych podczas wykonywania robót pokrywa wykonawca. Ank. 21-28
UWAGI DODATKOWE:
W związku z przecinającymi obszar opracowania liniami napowietrznymi SN-0,4kV, roboty ziemne budowlane należy prowadzić przy użyciu sprzętu bez wysięgnika.

Istniejące kable energetyczne naniesiono na planie kolorem czerwonym.
1. Roboty ziemne na skrzyżowaniach i zbliżeniach z istniejącymi kablami energetycznymi należy wykonywać ręcznie.
2. Krzyżujące kable energetyczne wykonawca powinien zlokalizować za pomocą próbnych przekopów ręcznych
4. Należy zachować przepisowe odległości od istniejących kabli energetycznych.
5. W projekcie należy pokazać sposób skrzyżowania projektowanych urządzeń z istniejącymi kablami energetycznymi oraz zabezpieczenia kabli w wykopach przed obsuwaniem się i porażeniem a przed rozpoczęciem robót uzgodnić w Rejonie Dystrybucji w Tczewie.
6. Miejsca skrzyżowań z kablami przed zasypaniem wykopów zgłosić do odbioru w Rejonie Dystrybucji w Tczewie
7. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń projektowanej sieci tyć kanalizacji z istniejącymi kablami energetycznymi na kable należy założyć przepusty kablowe z rur dwupowłokowych grubościennych. Rury powinny wystawać 0,5 m poza projektowaną sieć lub kanalizację.
8. W przypadku uszkodzenia kabli energetycznych wykonawca pokryje koszty naprawy oraz strat poniesionych przez odbiorców w wyniku zaniku napięcia.
9. Powyższe prace wykonywać pod nadzorem pracownika ENERGA-OPERATOR SA

Kierownik Działu Dokumentacji Energetycznej
Jarosław Piters

LEGENDA:

STAN PROJEKTOWANY:

- PE90 — sieć wodociągowa projektowana
- Hn1 — hydrant p.poż. nadziemny projektowany
- sw — studzienka wodomierzowa projektowana
- sw — projektowana instalacja wodociągowa zalicznikowa
- PE90 — projektowana wymiana sieci wodoc.
- (1) — oznaczenie przyłącza wodociągowego
- W1 — oznaczenie węzła sieci wodociągowej

STAN ISTNIEJĄCY:

- w90 — wodociąg istniejący
- eN — kabel elektryczny istniejący
- t — kabel telefoniczny istniejący
- ks200 — kanalizacja sanitarna istniejąca
- 82/3

Znak sprawy: GG.II.6630.1.256.2015
siedziba Urzędu / ~~miejscowość~~
sposób przeprowadzenia narady
Na podstawie art. 28b, 28c ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2010 r. Nr 193 poz. 1287 ze zmianami) Dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej dnia 23.07.2015r. w Starostwie Powiatowym w Starogardzie Gd.
Z ramienia Starosty
W załączeniu protokół Przewodniczący
Renata Kleina
Kierownik Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Temat:	Projekt budowlany rozbudowy sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Leśnej i osiedlu przy drodze do Rywałdu w miejscowości Kolincz, gm. Starogard Gd.		
Nazwa: - obiektu - rysunku	Sieć wodociągowa z przyłączami KOLINCZ – ul. Leśna i os. przy drodze do Rywałdu Plan zagospodarowania terenu – os. przy drodze do Rywałdu		
Inwestor:	Gmina Starogard Gd. ul. Sikorskiego, 83-200 Starogard Gd.		Skala: 1:500
Projektant:	techn. Jan Minasiewicz upr. Nr 503/Gd/74		Data: czerwiec 2015 r.
Sprawdził:	techn. Jerzy Proszowski upr. Nr 548/Gd/81		Nr rys. 2.1