

Rozbudowa drogi gminnej nr 213039G Janowo-Owidz

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
18	KNCK 7 0304/02	T.00.00.09	Układanie toru kolejowego montow.na budowie z przygotowaniem do balastowania na podkładach betonowych o rozstawie normalnym z dostawą materiałów torem budowanym.	km toru	0,020
19	KNR 2-09 0417/01	T.00.00.09	Spawanie termitem szyn kolejowych	styk.	4,000
20	KNCK 7 0309/02	T.00.00.09	Ręczne balastowanie nowo budowanych lub przebudowywanych torów kolejowych na podsypce tłuczniowej 0.25*3.5*20	m3 podsyp.	17,500
			razem	m3 podsyp.	17,500
21	KNR 2-37 0405/06	T.00.00.09	Ręczne podnoszenie toru warstwami grubości 8 cm. Podsypka z tłucznia. Podkłady betonowe.Regulacja toru w profilu (niweleta) Współczynniki R=0,25 M=0 S=0,25 ze względu na podnoszenia max = 2 cm	km	0,062
		T.00.00.09	Montaż przejazdu		
22	KNCK 7 0503/03		Budowa nawierzchni przejazdów kolejowych z płyt żelbetowychR=1,5 S=1,5 12*1,5	m2	18,000
			razem	m2	18,000