

## PRZEDMIAR ROBÓT

**BRANŻA :** TELEKOMUNIKACYJNA

**NAZWA :** WIELOBRANŻOWA DOKUMENTACJA  
PROJEKTOWA DLA ROZBUDOWY  
DROGI GMINNEJ 213039G JANOWO-OWIDZ"

**INWESTOR:** GMINA STAROGARD GDAŃSKI

UL. SIKORSKIEGO 9

83-200 STAROGARD GDAŃSKI

**LOKALIZACJA:** Gm. Starogard Gdański, obręb Janowo, działki nr  
135, 149, 202/1, 148/2, 201/4, 173, 132/17, 202/2, 201/3.

### ZESPÓŁ AUTORSKI:

Projektował: inż. Jarosław Szczodrowski  
nr uprawnień: DT-WBT/02354/02/U

Opracował: mgr inż. Zbigniew Kowalski

Sprawdził: inż. Leszek Bartela  
nr uprawnień: POM/0007/PWOT/07

KOSZALIN, listopad 2014r. EGZ. ....

## Przedmiar robót

| Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót                                                                                                                                                                                                                                           | Ilość | Krot. | Jedn.   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|
| <b>1 Przebudowa sieci telekomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A.</b>                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |         |
| 1.1 TPSA 40/301/6<br>Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-2, grunt kategorii III                                                                                                                                                                                   | 1     |       | szt     |
| 1.2 TPSA 40/103/1<br>Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii IV, 1 warstwa i 1 otwór w ciągu kanalizacji, 1 rura w warstwie                                                                                        | 43    |       | m       |
| 1.3 TPSA 40/501/7<br>Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykonanym ręcznie, grunt kategorii III, kabel o średnicy do 30 mm, 1 kabel                                                                                                                                                     | 124   |       | m       |
| 1.4 KNR 201/317/2 (1)<br>Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z wydobywaniem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 1.5·m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5·m (odsunięcie istniejącego kabla lub kanalizacji) | 126   |       | m3      |
| 1.5 KNR 201/320/2 (1)<br>Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 1.5·m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5·m                                                                                                                                       | 126   |       | m3      |
| 1.6 TPSA 40/501/8<br>Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykonanym ręcznie, grunt kategorii III, kabel o średnicy do 30 mm, każdy następny kabel - analogia ( układanie rur ochronnych na wybudowanym kablu )                                                                           | 116   |       | m       |
| 1.7 TPSA 40/501/7<br>Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykonanym ręcznie, grunt kategorii III, kabel o średnicy do 30 mm, 1 kabel - analogia ( nakładanie rur dwudzielnych na istn. kablu )                                                                                           | 74    |       | m       |
| 1.8 TPSA 39/301/15<br>Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1·m w wykopie wykonanym ręcznie, grunt kategorii III, HDPE Fi-40·mm z bębna, 1 rura w rurociągu - analogia ( zagłębienie rurociągu )                                                                                               | 0,155 |       | km      |
| 1.9 KNR 5032/605/2<br>Zdemontowanie podpór odcinkowych ze szcudłami żelbetowymi w terenie płaskim, długość do 7·m, grunt kategorii III                                                                                                                                                            | 2     |       | szt     |
| 1.10 KNR 5032/634/2<br>Zdemontowanie słupów bliźniaczych bez szcudół w terenie płaskim, długość 7·m, grunt kategorii III                                                                                                                                                                          | 1     |       | szt     |
| 1.11 KNR 5032/401/4<br>Zdemontowanie osprzętu na liniach słupowych, haki, na słupie leżącym                                                                                                                                                                                                       | 3     |       | szt     |
| 1.12 KNR 5032/404/6<br>Zdemontowanie poprzeczników, poprzecznik 4x2 lub 6x2 na słupie pojedynczym lub bliźniaczym, leżącym                                                                                                                                                                        | 3     |       | szt     |
| 1.13 TPSA 40/719/4<br>Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych typu kanałowego ułożonych w ziemi z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 50 parach                                                                                         | 2     |       | złącze  |
| 1.14 TPSA 40/719/1<br>Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych typu kanałowego ułożonych w ziemi z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 10 parach                                                                                         | 2     |       | złącze  |
| 1.15 KNR 501/1310/5<br>Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par·50                                                                                                                                                                                                                      | 1     |       | odcinek |
| 1.16 KNR 501/1310/1<br>Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par·10                                                                                                                                                                                                                      | 1     |       | odcinek |