

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

NAZWA INWESTYCJI : Usunięcie kolizji linii napowietrznej NN 0,4 kV
ADRES INWESTYCJI : Rywałd, ul. Okrężna
INWESTOR : Gmina Starogard Gdański
ADRES INWESTORA : 83-200 Starogard Gd., ul. Sikorskiego 9
BRANŻA : elektroenergetyczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : A.M.
DATA OPRACOWANIA : 1 czerwiec 2016

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : Sekocenbud IV kw. 2015

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
1 czerwiec 2016

Data zatwierdzenia

ZAKŁAD ELEKTRYCZNY
"ELSTAR" Jan Mańkus
83-200 Starogard Gdański
ul. Juranda ze Spychowa 23/26
tel./fax (058) 562-75-22
NIP 592-112-32-08, REGON 191241801

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Usunięcie kolizji linii napowietrznej NN 0,4 kV						
2	Demontaż linii NN 0,4 kV						
	Narzuty kosztorysu						
	RAZEM						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	147.8718		
				RAZEM	

Słownie:

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	obsługa budowy	kpl	1.0000		1.0000			
2.	zacisk z osłoną bezp. SV 19.25 + SL 21.127	szt	1.0000		1.0000			
3.	uchwyt odciągowy typ SO 80	szt.	6.0000		6.0000			
4.	zacisk odgałęźny typ SL 21.127	szt.	12.4800		12.4800			
5.	zacisk odgałęźny typ SLIP 22.1	szt.	16.4800		16.4800			
6.	przewód aluminiowy izolowany AsXSn 4x16 mm ²	m	42.6400		42.6400			
7.	materiały pomocnicze	zł						
RAZEM								

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Kop.-spych.na p.ciąg.0,15m3(1)	m-g	0.4620		
2.	Kop.-spych.na p.ciąg.0,15m3(1)	m-g	2.7000		
3.	Żuraw samochodowy 5-6t (1)	m-g	8.5200		
4.	Żuraw samochodowy 5-6t (1)	m-g	3.2100		
5.	środek transportowy	m-g	3.2700		
6.	Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	1.2600		
7.	Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0.3300		
8.	Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	3.1800		
9.	Przyczepa dłuż.do sam.do 4,5t	m-g	1.2000		
10.	Samochód wież.z balk.do 12m(2)	m-g	1.2900		
11.	samochód wieżowy z balkonem	m-g	0.5100		
12.	podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny	m-g	3.3000		
				RAZEM	

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Usunięcie kolizji linii napowietrznej NN 0,4 kV			
1	KNNR 5 d.1 0803-04	Montaż przyłączy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi o przekroju do 4x25 mm ² z udziałem podnośnika samochodowego - przewód AsXSn 4x16 mm ² sł. nr 106	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNNR 5 d.1 0803-04	Montaż przyłączy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi o przekroju do 4x25 mm ² z udziałem podnośnika samochodowego - przewód AsXSn 4x16 mm ² sł. nr 107	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNNR 5 d.1 0803-04	Montaż przyłączy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi o przekroju do 4x25 mm ² z udziałem podnośnika samochodowego - przewód AsXSn 4x16 mm ² sł. nr 108	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 5-12 d.1 0205-01	Wykopy mechaniczne pod słupy i podpory przy 1 wykopach na stanowisko słupa dla żerdzi o długości 10 m	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
5	KSNR 9 d.1 0901-02	Przemieszczenie istniejących słupów żelbetowych linii NN pojedynczych z ustojami (analogia)	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
6	KSNR 9 d.1 1005-03	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KSNR 5 d.1 1004-01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie (oprawa z demontażu)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KSNR 9 d.1 1006-08	Demontaż skrzynek rozdzielczych o masie 10-30 kg (szafka oświetleniowa)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KSNR 9 d.1 1006-04	Wymiana skrzynek rozdzielczych o masie 10-30 kg (szafka oświetleniowa z demontażu)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KSNR 9 d.1 0904-02	Regulacja zwisów przewodów o przekroju ponad 50 mm ² linii NN	km/1 przew. km/1 przew.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
11	usługa obca d.1	Obsługa budowy (geodezja, wyłączenia energetyczne, zajęcie pasa drogowego)	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Demontaż linii NN 0,4 kV			
12	KNR-W 4- d.2 03 1150-03	Demontaż mechaniczny słupów betonowych pojedynczych o dł. do 10 m	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
13	KSNR 9 d.2 0702-06	Demontaż przyłączy napowietrznych z przewodów izolowanych typu AsXSn lub podobnych o przekroju do 4x16 mm ² z udziałem podnośnika samochodowego	przył.		
		3	przył.	3.000	
				RAZEM	3.000