

L p.	Podst	Opis i wyliczenia	Klucz wykony	Lokalizacja	j.m.	Poszcz	Razem
1		Remont głównego pomnika pomordowanych					
1 KNR 4-01 d.1 0212-01		Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - elementy posadzki nakryw murków oporowych, schodów 4.9			m ³		
					m ³	4.900	
						RAZEM	4.900
2 KNR 2-02 d.1 1102-01		Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro 58			m ²		
					m ²	58.000	
						RAZEM	58.000
3 KNR 2-02 d.1 1102-03		Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm - dodatk za 2 cm pogrubienia na płycie głównej grobu Krotność = 2 27.8			m ²		
					m ²	27.800	
						RAZEM	27.800
4 KNR 4-01 d.1 0703-01		Umocowanie siatki cięto-ciągniętej na ścianach, filarach, pi- lastrach 15			m ²		
					m ²	15.000	
						RAZEM	15.000
5 KNR 4-01 d.1 0728-06		Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III o podłożach z betonów żwirowych, bloczków (do 5 m ² w 1 miejscu) 15			m ²		
					m ²	15.000	
						RAZEM	15.000
6 KNR-W 2- d.1 02 2112- 01		Posadzki zewnętrzne pełne z elementów prostokątnych na zaprawie cementowo-wapiennej - skały osadowe gr. 3-5 cm - płyty granitowe kolor szary - płyta główna, obelisk, schody , nakrywy murków oporowych 65.60			m ²		
					m ²	65.600	
						RAZEM	65.600
7 TZKNC d.1 N-K/VI 1/ 11-a		Usuwanie z powierzchni kamienia mchów, porostów i glonów - kamień porowaty - wapień miękki narzut - murki oporowe 24.10			dm ²		
					dm ²	24.100	
						RAZEM	24.100
8 KNR 4-01 d.1 0627-05		Trzykrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami solowymi - impregnacja drewnia- nych elementów głównego pomnika pomordowanych 16.40			m ²		
					m ²	16.400	
						RAZEM	16.400
9 KNR 4-01 d.1 0108-11		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowy- ładowniczymi na odległość do 1 km 4.9			m ³		
					m ³	4.900	
						RAZEM	4.900