

Pytania nr 2 Wykonawcy do przetargu nr 42247 na wykonanie zadania
„Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rokocinie”

Branża budowlana:

1. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.
2. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezainwentaryzowane lub błędnie zainwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.
3. Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający dysponuje środkami finansowymi na realizację przedmiotu zamówienia.
4. **Występuje rozbieżność opisu robót :**
 - w SIWZ § 3 w zakresie ppkt.1.1) jest „wymiana ... stolarki okiennej (PCV) ...”
 - w przedmiarach poz.69 jest „wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych”; ilość 26,69 m²
 - w projekcie rys.A13 jest przedstawione „Zestawienie stolarki” O-01 ... O-06
 - w opisie projektu architektoniczno-budowlanego w pkt. 5.3 jest wyszczególniona ilość stolarki do wymiany = 4+2+2+1+1+5

Brak na rysunku zestawienia opisu i sposobu otwierania skrzydeł okiennych (podział: stałe, rozwiernie, rozwierno-uchylne, uchylne). Proszę o uzupełnienie szczegółów dotyczących stolarki.

Brak w przedmiarach stolarki okiennej O-06. Proszę potwierdzić, czy okna O-06 nie są przedmiotem zamówienia.

5. **Występuje rozbieżność opisu robót :**
 - w SIWZ § 3 w zakresie ppkt.1.1) jest „wymiana ... stolarki drzwiowej (aluminiowej)”
 - w przedmiarach poz.71 jest „Montaż drzwi dwuskrzydłowych oszkolnych na budowie”; ilość 2,94 m²
 - w projekcie rys.A13 jest przedstawione „Zestawienie stolarki” O-01 ... O-06, brak drzwi na zestawieniu
 - w opisie projektu architektoniczno-budowlanego w pkt. 5.2 jest informacja „wymiana stolarki drzwiowej ...” Nie dotyczy.

Brak na projekcie zaznaczonych drzwi do montażu – gdzie będą montowane, proszę podać zestawienie stolarki z wymiarami.

Czy przedstawione w opisie SIWZ i przedmiarze drzwi będą montowane w gotowy nowy otwór, czy będzie wymagany demontaż starych i montaż nowych drzwi?

W przypadku wymiany drzwi proszę potwierdzić, że istniejąca wysokość, nadproże i szerokość otworu jest prawidłowa dla montażu nowych drzwi.

6. W opisie projektowym (pkt 5.9) mówi się o zastosowaniu rynien fi 150 i rur spustowych fi 180 **tytanowo-cynkowych**. W przedmiarze Inwestora występuje częściowa wymiana rynien dachowych fi 120 z blachy ocynk (nowych 60mb i po demontażu 62mb) oraz montaż starych rur spustowych fi 100 (po demontażu 49,5mb). Czy rzeczywiście Inwestor nie przewiduje montażu żadnych nowych rur spustowych? Oraz czy nowe rynny mają być zgodne z projektem (tytanowo-cynkowe) czy przedmiarem Inwestora (z blachy ocynk)?

7. W opisie projektowym (pkt 5.10) mówi się o wymianie wszystkich parapetów zewnętrznych na nowe z blachy powlekanej (mają zastosowanie w przedmiarze Inwestora). Co z obróbkami blacharskimi pasów podrynnowych i nadrynnowych, murów ogniowych, okapów i kołnierzy?. Czy należy je wycenić? jeżeli tak to z jakiej blachy mają być wykonane?

8. W opisie projektowym ani w przedmiarze Inwestora nie mówi się nic o wymianie parapetów wewnętrznych (przynajmniej po wymianie 15szt. stolarki okiennej). Czy należy te parapety wymieniać i jeżeli tak to na jakie (pcv, duromarmur czy konglomerat itp.) ?

Branża Elektryczna:

1. BRANŻA ELEKTRYCZNA :

- w przedmiarach poz.254 jest „Przewody kabelkowe ... YDY 3x1,5”; ilość 0,0 m
- w przedmiarach poz.255 jest „Przewody kabelkowe ... YDY 4x1,5”; ilość 0,0 m

Brak w powyższych pozycjach ilości przedmiarowej, jakie należy przyjąć ilości?
Proszę potwierdzić, czy dostarczony kosztorys uproszczony ma zawierać te pozycje?

2. BRANŻA ELEKTRYCZNA :

- w przedmiarach poz.273 jest „Szafa ... 24U ... z wyposażeniem”; ilość 1 kpl.
- w projekcie rys.E12 jest przedstawiona „Szafa 24 U wisząca

Proszę o potwierdzenie, że wyposażenie w/w szafy składa się z:

1. Listwa zasilająca
2. Wieszak listwy zasilającej
3. Wieszak
4. Switch typu np.SG200-26
5. Switch typu np.SG200-26
6. Wieszak
7. Switch typu np.SG200-26
8. Wieszak
9. Wieszak
10. Patch panel 24 port. Kat.6
11. Patch panel 24 port. Kat.6
12. Wieszak
13. Patch panel 24 port.kat.6
14. Centrala telefoniczna (wymieniona w przedmiarach poz.282)
15. Wieszak
16. Patch panel telefoniczny
17. Wieszak

Proszę podać typ i ilość gniazd wejściowych panelu telefonicznego.
Proszę podać podstawowe cechy jakie ma spełniać switch (specyfikację).

Czy pokazany na rysunku, bez opisu w projekcie i przedmiarach UPS 3kVA jest przedmiotem zamówienia, jeżeli tak to proszę o specyfikację techniczną na to urządzenie.

3. BRANŻA ELEKTRYCZNA :

- w przedmiarach brak pozycji dla przedstawionego w projekcie przyłącza kablowego ZK-1P.

Proszę potwierdzić, że obudowa i wyposażenie ZK-1P wg schematu na rys.E-11 nie jest przedmiotem zamówienia.

4.

BRANŻA ELEKTRYCZNA :

- w przedmiarach poz.282 jest „Centrala telefoniczna Platan Prima Voip”; ilość 1 szt.
- w opisie projektowym w pkt.VI ppkt.3 założenia, jest „Zastosować centralę telefoniczną f. Platan..... z numerami wewnętrznymi zostawić zapas”

Brak dla przytoczonej centrali telefonicznej parametrów technicznych dla innych producentów central telefonicznych:

- ilość obsługiwanych linii wewnętrznych,
- ilość obsługiwanych linii zewnętrznych,
- czy ma obsługiwać VOIP, jaka ilość portów VOIP?

Proszę o szczegółowe określenie parametrów przedmiotu zamówienia.

Odpowiedzi Zamawiającego

Branża budowlana:

Ad.1. Zamawiający załączył do przetargu całą dokumentację niezbędną do wykonania zamówienia.

Ad. 2. Zamawiający nie przewiduje takiej sytuacji.

Ad. 3. Zamawiający dysponuje środkami na wykonanie Zamówienia.

Ad. 4. i Ad. 5. Patrz –odpowiedzi zamawiającego na pytania wykonawcy –z dnia 23.03.2017r:

http://www.bip.starogardgd.ug.pl/wiadomosci/3/wiadomosc/367914/odpowiedz_zamawiajacego_na_pytania_wykonawcy_z_dnia_23032017r_do

oraz dodatkowo:

- okna przyjąć jako rozwierno-uchylne
- nowe drzwi do piwnicy dopasować do istniejącego otworu.

Ad.6. Należy przyjąć zgodnie z przedmiarem

Ad.7.Wszelkie obróbki należy ująć przy wycenie, przyjmując materiał stal-ocynk.- zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia §3 SIWZ ust.1 pkt 1.1.

Ad.8.Parapety wewnętrzne dla nowych okien , są do wymiany. Nowe parapety wykonać z kamienia syntetycznego lub kompozytu.

Branża elektryczna:

Ad.1. Przewody YDY 3x1,5 mm² oraz YDY 4x1,5 – w kosztach niekwalifikowanych nie ujmujemy tych materiałów. Wartość „0” podana w przedmiarze jest prawidłowa.

Pozycje te są ujęte w przedmiarze- koszty kwalifikowane.

Ad.2.

- Zamawiający potwierdza wyposażenie szafy zgodnie ze specyfikacją z rys. E12. Zastosować szafę 24 U wiszącą.
- Ilość linii wewnętrznych 6 linii miejskich 2 gniazda typu RJ45.
- Specyfikacja switch’a:

	• 26-port Gigabit Smart • Obudowa:
Rack 1U	
	• Zarządzalny:
Tak	
	• Architektura sieci LAN:
GigabitEthernet	
	• Liczba portów:
24 szt.	
	• Liczba portów COMBO:
2 szt. - MiniGBIC (SFP)	

- UPS 3kVA jest wymagany

Ad.3. Złącze kablowe ZK-1P jest do wykonania w przedmiocie zamówienia –ująć w wycenie oferty.

Ad.4. Należy zastosować centralę telefoniczną Platan Prima Voip lub inną o nie gorszych parametrach:

- Ilość obsługiwanych linii wewnętrznych : 6
- Ilość obsługiwanych linii zewnętrznych : 2
- Obsługa VOIP: 4 kanały