

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
32	KNR 2-31 d.3 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
33	KNR 2-31 d.3 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4		Remont przepustu drogowego			
34	KNR 4-04 d.4 0303-06	Rozebranie ścian betonowych o grubości do 40 cm - rozbiórka przyczółków	m ³		
		1.25	m ³	1.250	
				RAZEM	1.250
35	KNR 2-11 d.4 0145-03	Rurociągi drenarskie o śr. 10.0 cm obsypywane żwirem - rurki z NPCV - materiał dpoisany	m		
		80	m	80.000	
				RAZEM	80.000
36	KNR 4-04 d.4 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m ³		
		1.20	m ³	1.200	
				RAZEM	1.200
37	KNR 2-11 d.4 0208-04	Budowle o obj. 1.01-10.0 m3 elementy żelbetowe - przyczółek	m ³		
		1.20	m ³	1.200	
				RAZEM	1.200
38	KNR 2-31 d.4 0701-03	Poręcze ochronne sztywne gęstożebrowe z pochwytem i przeciągiem z rur śr. 60 i 38 mm o rozstawie słupków z rur 60 mm 1.5 m	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
39	KNR 2-01 d.4 0224-01	Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.I-II - czyszczenie rowu - 30 m	m ³		
		14.40	m ³	14.400	
				RAZEM	14.400
40	KNR 2-01 d.4 0416-01	Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych do 1 m3 wzdłuż 1 m wykopu - kat.gr.I-IV	m ³		
		14.40	m ³	14.400	
				RAZEM	14.400