



RZUT PARTERU - KOLORYSTYKA POSADZEK
skala: 1:75



LEGENDA:
OŚ symetrii, miejsce od którego należy rozpocząć rozmierzanie płytek

proponowane miejsce dylatacji- należy uzupełnić fugą silikonową o tym samym kolorze, co fuga epoksydowa

- ZESTAWIENIE PŁYTEK:
- 1. Płytki kamienne wapien naturalny, 60x60 cm, szare, pow. satyna, 126 m2 pow. netto. (pow. płytek na parterze bez płytek, które znajdują się w łazienkach na ścianach)
 - 2. stopnica wapien naturalny, dł. 150 cm, gr. 3 cm, nasek wysunięty o 2 cm
 - 3. Podstopień stopnia należy wykonać ze stopnicy, gr: 2 cm



Primo Premium, Medium Dark, Pure Grey, 21010671, 72 m2 pow. netto

Wycieraczka wpuszczana w posadzkę z płyt kamiennych, zamawiana na wymiar (120x180 cm, UWAGA! Przed zamówieniem należy dokładnie sprawdzić wymiar wycieraczki) w aluminiowej ramce z wkładem gumowo-szczotkowym,

- COKOŁY:
- 1. Cokoły w przestrzeni gdzie będą znajdować się płytki kamienne- ta sama płytka wys. 8 cm- należy je zlicować z powierzchnią ściany.
 - 2. Cokoły w pomieszczeniach gdzie znajduje się tarket należy wykonać z taketu- również na wys. 8 cm.
- UWAGA:
- 1. Narożniki wypukłe- płytki fazowane.
 - 2. Płytki należy zlicować z powierzchnią ściany.
 - 3. Przejścia instalacji i narożniki należy uszczelnić taśmą z włókna szklanego lub gumą w płynie.
 - 4. Należy zastosować minimalną fugę 1- 2 mm, najlepiej epoksydową w kolorze jasnej szarości (płytki białe) i ciemnej szarości (płytki szare), np. Unicolor, MAPEI.
 - 5. Poręcze dla niepełnosprawnych należy zamontować wg obowiązujących przepisów i zachować odpowiednie odległości.
 - 6. Wymiary należy sprawdzić przed przystąpieniem do wykonywania prac budowlanych.

Projekt aranżacji wnętrz budynku Urzędu Gminy Starogard Gdański przy ul. Sikorskiego 7 w Starogardzie Gd.	BRANŻA:
	ARCHITEKTURA
	SKALA:
	1:75
RZUT PARTERU- KOLORYSTYKA POSADZEK	DATA:
	01/02 2017
	NR RYS:
	B- 1.4

AUTOR I OPRACOWANIE:
mgr. Stanisława Plewako, Wiesław Reimus
www.stanisława.plewako.pl