



Załącznik nr 16 do SIWZ

Starogard Gd. 18.12.2017r.

Wyszczególnienie- opis uszczegółwiający zakresu robót zamówionego do realizacji etapie budowy kanalizacji sanitarnej w Rokocinie.

Zadanie obejmuje wykonanie odcinków zaprojektowanej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami oraz występującymi na tych odcinkach studniach rewizyjnych. Zamówieniem objęte są fragmenty przyłączy kanalizacyjnych wykonywanych w ramach zadania tylko w pasach dróg i do granicy działki poszczególnych posesji odbiorcy.

a) Branża sanitarna:

- Zlewnia nr 5 , obejmuje wykonanie;
- kanału z rur z rur DN200 - 2543,38m
- kanału z rur z rur DN250 - 397,00m
- przewiertu DN 315mm,
- przewiertu DN 400mm,
- Studni rewizyjnych DN1000,
- Studni rewizyjnych DN 1200,
- Studni rewizyjnych DN 1500,
- Studni rewizyjnych PP 600,
- Przyłącza wodociągowego Dn32 - 13,28 m.- 1 kpl. (do tłoczni)
- Przyłączy k.s. z rury PVC DN160, w odcinkach o łącznej długości 478,88m,
- studnie rewizyjne DN 425 -

*(Wykonanie w/w elementów rurociągów w zlewni nr 5 obejmuje odcinki kanalizacji na trasie od studni oznaczonych w projekcie nr; SR5/46, SR5/41, SR5/25, DS5/5, ~~(DS5/5, winno być DS5)~~ SR5/69, SR5/66, SR5/100, SR5/75, SR5/84, ~~SR~~ DS5/8, SR5/92, R6/1, **R8/1** i (od końca rurociągu tłoczego z tłoczni T9/1) - do miejsca lokalizacji tłoczni T5/1.)*

Zlewnia nr 6 , obejmuje wykonanie;

- kanału z rur z rur DN200 - 98,99m
- rurociągu PEHD fi 90 - 52,65 m
- Studni rewizyjnych DN1000 – .
- Studni rewizyjnej PP 600,
- Studni rozprężnej PE z filtrem węglowym -1 szt.
- Tłoczni T.6/1 - 1 kpl.
- Przyłącza wodociągowego Dn32 5,1 m/ kpl 1.(do tłoczni)
- Przyłączy k. s. z rur PCV DN 160, w odcinkach o łącznej długości - 32,80m

Zamówienie obejmuje wykonanie całości sieci systemu kanalizacji w zlewni nr 6.

- Zlewnia nr 8 ,obejmuje wykonanie;
- kanału z rur z rur DN200 - 304,32m
- rurociągu PEHD fi 110 - 116,34m
- Studni rewizyjnych DN1000,
- Studni rewizyjnej DN1200,
- Studni rewizyjnej PP 600,
- Studni rozprężnej PE z filtrem węglowym -1 szt.
- Tłoczni T8/1 - 1 kpl.
- Przyłącza wodociągowego Dn32 37,72 m/ kpl 1.
- Przyłączy KS rury PCV DN 160, w odcinkach o łącznej długości - 74,65 m



Zamówienie obejmuje wykonanie całości sieci systemu kanalizacji w zlewni nr 8.

- Zlewnia nr 9 , obejmuje wykonanie;
- kanału z rur z rur DN200 – 714,13m
- rurociągu z rur PEHD fi 110 - 462,70m
- przewiertu DN 315mm,
- przewiertu DN 400mm,
- Studni rewizyjnych DN1000,
- Studni rewizyjnych DN 1200,
- Studnie rewizyjne DN 1500,
- Studni rewizyjnych PP 600,
- Studni rozprężnej PE z filtrem węglowym -1 szt.
- Tłoczni T9/1 - 1 kpl.
- Przyłącza wodociągowe Dn32 3,31 m/ kpl 1. (do tłoczni)
- Przyłączy ks. Rury PVCDN160 w odcinkach o łącznej długości – 124,66m,
- studnie rewizyjne DN 600 - 1 szt.

*(Wykonanie w/w elementów rurociągów w zlewni nr 9 obejmuje odcinki kanalizacji na trasie od studni oznaczonych w projekcie nr; SR9/1, DS9/1, SR9/12, **DS9/5** - do tłoczni T9/1.)*

„Uwaga” W/w zamawiany zakres budowy sieci k.s. pokazano na załączonych rysunkach projektu zagospodarowania pogrubioną linią przebiegu sieci. Natomiast przy tej wyszczególnionej sieci występują zaprojektowane przyłącza k.s. , które należy wykonać na odcinku od połączenia z siecią do granicy działki indywidualnej przyłączanej posesji. Z wyjątkiem posesji na dz.nr 102 i 98/1 (stanowiących własność gminy- dotyczy zlewni nr 5), na których przyłącza k.s. należy wykonać do połączenia z istniejącą instalacją zewnętrzną k.s.