

PRZEDMIAR

Budowa BUDYNEK SOCJALNY - ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE
JABŁOWO
Inwestor URZĄD GMINY
UL. SIKORSKIEGO 9, 83-200 STAROGARD GDAŃSKI

Sporządził M.Konieczka

04.09.2007

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos 6.0
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50*

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		BUDYNEK MIESZKALNY		
		ROBOTY ZIEMNE		
1	KNR 2-01 0213/03	Roboty ziemne wyk.koparkami chwytakowymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m3	26,052
		STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA		
2	KNR 0-19 1023/04	Montaż okien uchylnych jednodzielných z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.0 m2	m2	21,360
3	KNR 0-19 1023/12	Montaż drzwi balkonowych z PCV z obróbką obsadzenia	m2	1,440
4	KNR 2-02 0129/02	Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m	szt	2,000
5	NNRNKB 202 0541/01	Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m2	0,500
		KONSTRUKCJA DACHOWA Z POKRYCIEM		
6	KNR 2-02w 0533/01	Kominki wentylacyjne fi160mm	szt.	2,000
		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE		
7	KNR 2-02w 1124/06	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych - profile	m	228,400
8	KNR 2-02 1215/01	Kratki, osadzone w ścianach o pow.elem.do 0.1 m2	szt.	16,000
9	KNR 2-02 1215/01	Wyczystki, osadzone w ścianach o pow.elem.do 0.1 m2	szt.	8,000
		ELEWACJA I ELEMENTY ZEWNĘTRZNE		
10	KNR 2-31 0407/05	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoim zaprawą cem. - opaska	m	55,540
11	KNR 2-01 0528/05	Wypełnienie opaski otoczakiem 8-16mm	m3	4,954
		24,77*0,2	m3	4,954
		razem	m3	4,954