

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Ułożenie drogi z kostki betonowej			
1	d.1 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.620	
2	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm - 620 x 3.00 + 20 x 2.00 = 1900 m ²	m ²		
	d.1 0101-01		m ²	1900.000	
					RAZEM
					0.620
3	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonanie wykopu, koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km - wbudowanie odzyskanej szlaki i piasku w mijankę, pobocza i drogi 1800 x 0.20 = 360 m ³	m ³	360.000	
	d.1 0202-01		m ³	360.000	
					RAZEM
					1900.000
4	KNR 2-01	Wykonanie warstwy odsączającej pod drogę z kostki betonowej - gr. 12 cm	m ²	1860.000	
	d.1 0129-02		m ²	1860.000	
					RAZEM
					1860.000
5	KNR 2-31	Podbudowa betonowa bez dyktacji - grub.warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m ²	1860.000	
	d.1 0109-03		m ²	1860.000	
					RAZEM
					1860.000
6	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - na odcinku 150 mb - 300 x 0.30 x 0.30 = 27.00 m ³ pod obrzeża trawnikowe - 940 x 0.20 x 0.20 = 37.60	m ³	64.600	
	d.1 0402-04		m ³	64.600	
					RAZEM
					1860.000
7	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.pias-kowej	m	320.000	
	d.1 0403-03		m	320.000	
					RAZEM
					320.000
8	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m	900.000	
	d.1 0407-05		m	900.000	
					RAZEM
					900.000
9	KNR 0-11	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 10 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	1860.000	
	d.1 0316-01		m ²	1860.000	
					RAZEM
					1860.000
10	KNR 2-31	Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z rur śr. 60 i 38 mm o rozstawie słupków z rur 60 mm i 5 m	m	10.000	
	d.1 0701-03		m	10.000	
					RAZEM
					10.000
11	KNR 2-31	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.	2.000	
	d.1 0702-01		szt.	2.000	
					RAZEM
					2.000
12	KNR 2-31	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m ²	szt.	2.000	
	d.1 0703-01		szt.	2.000	
					RAZEM
					2.000