

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty rozbiórkowe					
1	KNR 4-01	Zerwanie starych tapet	m ²		
d.1	1205-01	68.6	m ²	68.600	
				RAZEM	68.600
2	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05	58.6	m ²	58.600	
				RAZEM	58.600
3	KNR 4-01	Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt wiórowo-cementowych i spłśnionych - policzono przez analogię płyty pilśniowe podłóg	m ²		
d.1	0426-04	58.6	m ²	58.600	
				RAZEM	58.600
4	KNR 4-01	Rozebranie podłóg białych na półpust	m ²		
d.1	0428-02	58.6	m ²	58.600	
				RAZEM	58.600
5	KNR 4-01	Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt wiórowo-cementowych i spłśnionych - deski odbojowe , obudowy ścian, grzejników	m ²		
d.1	0426-04	15.60	m ²	15.600	
				RAZEM	15.600
6	KNR 4-03	Demontaż opraw świetłóvkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.		
d.1	1134-01	16	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
7	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
d.1	0354-11	2.6	m	2.600	
				RAZEM	2.600
8	KNR 4-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z płyt pilśniowych - przez analogię - rozebranie sufitu modułowego	m ²		
d.1	0429-06	58.6	m ²	58.600	
				RAZEM	58.600
2 Roboty remontowe					
9	NNRNKB	(z.VIII) Posadzki z desek posadzkowych układane na klej - deska barlinecka	m ²		
d.2	202 1135-03	58.6	m ²	58.600	
				RAZEM	58.600
10	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - płytki podpodłogowe pod deskę barlinecką - policzono przez analogię	m ²		
d.2	1123-03	58.6	m ²	58.600	
				RAZEM	58.600
11	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe pd podłogę barlinecką	m ²		
d.2	0606-01	58.6	m ²	58.600	
				RAZEM	58.600
12	KNR-W 4-01	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem - płyty OSB 19 mm - policzono przez analogię	m ²		
d.2	0819-03	58.6	m ²	58.600	
				RAZEM	58.600
13	KNR-W 2-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstw 75-01	m ²		
d.2	2003-02	5.8	m ²	5.800	
				RAZEM	5.800
14	KNR 2-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm	m ²		
d.2	2011-01	32.7	m ²	32.700	
				RAZEM	32.700
15	KNR 2-02	Obud. ścian płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyn.jednowarstw.55-01	m ²		
d.2	2004-01	9.6	m ²	9.600	
				RAZEM	9.600
16	KNR 2-02	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych - gładź gipsowa po zerwaniu tapet	m ²		
d.2	0815-04	76.8	m ²	76.800	
				RAZEM	76.800
17	Kalkukacja indywidualna	Montaż sufitu mineralnego ARMSTRONG OPTIMA na ruszcie Microloock	m ²		
d.2		26.0	m ²	26.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	NNRNKB	(z.VII) osadzenie listew wykończających w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² - listwy krawędzi ościeży okien, słupów, obuw pionów - policzono przez analogię	m	RAZEM	26.000
d.2	202 0842-02	20	m	20.000	
19	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - lateks z klorowym pigmentem	m ²	RAZEM	20.000
d.2	1505-03	95.8	m ²	95.800	
20	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²	RAZEM	95.800
d.2	1510-05	60.0	m ²	60.000	
21	NNRNKB	(z.VI) Listwa wykańczająca w progach drzwi - policzono przez analogię	m	RAZEM	60.000
d.2	202 2809-05	2	m	2.000	
22	Kalkulacja indywidualna	Żaluzje pionowe wykonane z podgumowanych tkanin	m ²	RAZEM	2.000
d.2		18	m ²	18.000	
				RAZEM	18.000

PRZEDMIAR

Instalacja elektryczna i teletechniczna - sala konferencyjna Urząd Gminy

KOSZTORYS NR: 1/04/2007

Branża: Elektryczna

Rodzaj: Inwestorski

Wspólny Słownik Zamówień:

BUDOWA:

Adaptacja pomieszczenia sali konferencyjnej
Instalacja elektryczna
Elektryczne i teletechniczne
ul. Sikorskiego 9
83-200 Starogard Gd.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Urząd Gminy Starogard Gd.
ul. Sikorskiego 9
83-200 Starogard Gd.

KOSZTORYSANT:

Firma Usługowo-Handlowa "ELEKTRO-MAR" s.c. Danuta i Marian Dorawa
ul. Juranda ze Spychowa 17/22
83-200 Starogard Gd.

Stawka za r-g:

Baza cenowa: Ceny za I kwartał 07 rok (ORGBUD ICCP)

Wartość kosztorysowa robót:

Wartość słownie:

WYKONAWCA:

INWESTOR:

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Przedmiar	Ilość	Jedn.
1			Instalacja elektryczna i teletechniczna		
1.1	KNR 0403 1006-0600		Ręczne przebijanie otworów o długości do 1 cegły w ścianach lub stropach dla rur o średnicy do 25 mm Przedmiar: 10,0000	10,0000	szt.
1.2	KNR 0403 1001-0500		Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych wykuvane ręcznie na podłożu z cegły Przedmiar: 230,0000	230,0000	m
1.3	KNR 0508 0210-0200		Przewody kabelkowe YDY 3x1,5 mm2 w izolacji polwinitowej układane p.t.w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd, podłoże różne od betonu Przedmiar: 110,0000	110,0000	m
1.4	KNR 0508 0210-0200		Przewody kabelkowe YDY 3x2,5 mm2 w izolacji polwinitowej układane p.t.w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd, podłoże różne od betonu Przedmiar: 120,0000	120,0000	m
1.5	KNR 0508 0301-2300		Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny.mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej.ręczne wykonanie ślepych otworów w cegle Przedmiar: 40,0000	40,0000	szt.
1.6	KNR 0508 0302-0100		Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych o średnicy do 60 mm o ilości wylotów 1,mocowane na gips-cement Przedmiar: 21,0000	21,0000	szt.
1.7	KNR 0508 0302-0200		Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych o średnicy do 80 mm,o ilości wylotów 3 i przekroju przewodu do 2,5 mm2,mocowane na gips-cement Przedmiar: 19,0000	19,0000	szt.
1.8	KNR 0508 0307-0300		Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej Przedmiar: 5,0000	5,0000	szt.
1.9	KNR 0508 0309-0300		Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych w puszkach, podtynkowych Przedmiar: 10,0000	10,0000	szt.
1.9	KNR 0508 0309-0300		Montaż do gotowego podłoża gniazd komputerowych Przedmiar: 5,0000	5,0000	szt.
1.9	KNR 0508 0309-0300		Montaż do gotowego podłoża gniazd telewizyjnych Przedmiar: 1,0000	1,0000	szt.
1.10	KNR 0508 0502-0500		Przygotowanie podłoża ceglanego pod oprawy oświetleniowe - przykręcane,mocowane na kołkach kotwiących-2 mocowania Przedmiar: 29,0000	29,0000	kpl

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Przedmiar	Ilość	Jedn.
1.12	KNR 0508 0504-0700		Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych plafonier ANGELICA Przedmiar: 6,0000	6,0000	szt.
1.13	KNR 0508 0511-0900		Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych PLEXIFORM 2x54 w,końcowych z podłączeniem Przedmiar: 6,0000	6,0000	szt.
1.15	KNR 0508 0511-0900		Montaż na gotowym podłożu opraw PUZZLE Przedmiar: 17,0000	17,0000	szt.
1.20	KNR 0508 0401-0300		Przygotowanie podłoża ceglanego do zabudowania aparatów, do 2 otworów mocujących, kucie ręczne pod śruby kotwowe Przedmiar: 5,0000	5,0000	szt.
1.20	KNR 0508 0402-0100		Mocowanie wyłączników S301 Przedmiar: 5,0000	5,0000	szt.
1.26	KNR 0403 1202-0100		Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia o ilości faz do I Przedmiar: 4,0000	4,0000	pom.
1.28	KNR 0403 1205-0600		Badanie skuteczności zerowania - pomiar następny Przedmiar: 1,0000	1,0000	pom.
1.29	KNR 0403 1205-0500		Badanie skuteczności zerowania - pomiar pierwszy Przedmiar: 9,0000	9,0000	pom.
1.30	KNR 0508 0226-0400		Montaż listew ściennych z pcv na ścianach i sufitach z betonu przez mocowanie do kołków rozporowych (biuletyn informacyjny nr 8/96) Przedmiar: 80,0000	80,0000	m
1.31	KNR 0708 0510-0100		Przewody UTP kat. 5E wciągane do rur instalacyjnych . Przedmiar: 210,0000 Mnożniki: R = 0,9550 - Mnożnik dla R	210,0000	m
1.31	KNR 0708 0510-0100		Przewody koncentryczne wciągane do rur instalacyjnych . Przedmiar: 40,0000 Mnożniki: R = 0,9550 - Mnożnik dla R	40,0000	m