

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Prace rozbiórkowe					
1	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z dachówki	m ²		
d.1	0508-03	294.8	m ²	294.800	
				RAZEM	294.800
2	KNR 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łąt ponad 24 cm	m ²		
d.1	0430-05	294.8	m ²	294.800	
				RAZEM	294.800
3	KNR 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - gzymsowe, wiatrowe	m		
d.1	0430-10	44.10	m	44.100	
				RAZEM	44.100
4	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04	34	m	34.000	
				RAZEM	34.000
5	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-06	16	m	16.000	
				RAZEM	16.000
6	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08	18	m ²	18.000	
				RAZEM	18.000
2 Roboty ciesielskie					
7	KNR 4-01	Wymiana desek wiatrowych - policzono przez analogię	m		
d.2	0414-11	32	m	32.000	
				RAZEM	32.000
8	KNR-W 2-02	Ołacenie połaci dachowych łątami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej - kontrłaty - policzono przez analogię 50% ołacenia dachu	m ²		
d.2	0410-04	155	m ²	155.000	
				RAZEM	155.000
9	KNR 2-02	Ołacenie połaci dachowych łątami 38x50mm, o rozst. ponad 24cm z tarcicy nasyc.	m ²		
d.2	0410-04	300.40	m ²	300.400	
				RAZEM	300.400
10	KNR 2-02	Wymiany i rozpory, przekr. poprz. drewna do 180cm ² z tarcicy nasyc. - wymiany okien połaciowych i włazu dachowego	m ³		
d.2	0409-04	0.30	m ³	0.300	
				RAZEM	0.300
11	KNR 4-01	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami olejowymi - okap dachu, deski wiatrowe	m ²		
d.2	0628-03	50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
3 Roboty murarskie, malarskie i stolarskie					
12	KNR 4-01	Przemurowanie kominów z cegieł licówek o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m ³	m ³		
d.3	0310-02	2.16	m ³	2.160	
				RAZEM	2.160
13	KNR 4-01	Przemurowanie kominów z cegieł licówek o objętości w jednym miejscu do 0.5 m ³ - stercza attyki	m ³		
d.3	0310-01	0.58	m ³	0.580	
				RAZEM	0.580
14	KNR-W 2-02	Okna poddaszy - połaciowe fabrycznie wykończone o pow. 0.8-1.0 m ² - 7 szt po 0,80 m ²	m ²		
d.3	1016-03	5.6	m ²	5.600	
				RAZEM	5.600
15	KNR-W 2-02	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone	szt		
d.3	1016-07	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 2-02	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o pow. elem. do 0.1 m ² - drzwiczki wycierowe w przewodach kominowych	szt.		
d.3	1215-01	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
4 Roboty dekarские					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 2-02 d.4 0506-01	Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy powlekanej poliestrem - pasów nadrynnowych 8.50	m ²		
			m ²	8.500	
				RAZEM	8.500
18	KNR 2-02 d.4 0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy powlekanej poliestrem - blachy nadrynnowe, kosze, blachy wiatrowe, opierzenia kominów, podokienników 18.28	m ²		
			m ²	18.280	
				RAZEM	18.280
19	NNRNKB d.4 202 0517-04	(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej powlekanej poliestrem półokrągłych o śr. 15 cm 34	m		
			m	34.000	
				RAZEM	34.000
20	NNRNKB d.4 202 0519-03	(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej powlekanej poliestrem okrągłych o śr. 12 cm 32	m		
			m	32.000	
				RAZEM	32.000
21	KNR 2-02 d.4 0607-01	Izolacje przeciwwilgoci i przeciwwodne z folii dachowej paroprzepuszczalnej 300.4	m ²		
			m ²	300.400	
				RAZEM	300.400
22	KNR 0-15II d.4 0519-02	Pokrycie dachów blachodachówką powlekaną poliestrem w arkuszach o wymiarach modułu fali 18.33x35.0 cm 300.40	m ²		
			m ²	300.400	
				RAZEM	300.400
23	KNR 0-15II d.4 0521-01	Ułożenie gąsiorów z blachy tłoczonej powlekanej o szerokości modułu fali do 18.33 cm 20	mb		
			mb	20.000	
				RAZEM	20.000
24	KNR 4-01 d.4 0416-01	Montaż płotków przeciwnięgowych na dachu 30	m		
			m	30.000	
				RAZEM	30.000
5 Roboty porządkowe					
25	KNR 4-01 d.5 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km 10	m ³		
			m ³	10.000	
				RAZEM	10.000
26	KNR 4-01 d.5 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km do 10 km 100	m ³		
			m ³	100.000	
				RAZEM	100.000
27	Kalkulacja d.5 własna	Utylizacja gruzu - wysypisko śmieci 10	m ³		
			m ³	10.000	
				RAZEM	10.000
6 Instalacja odgromowa					
28	KNR 4-03 d.6 0701-04	Wymiana wsporników instalacji uziemiającej i odgromowej na ścianie z cegły lub gazobetonu 8	szt.		
			szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
29	KNR 4-03 d.6 0702-06	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu stromym krytym blachą 8	szt.		
			szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
30	KNR 4-03 d.6 0706-02	Wymiana przewodów instalacji odgromowej z linki o przekroju do 50 mm ² na dachach płaskich na uprzednio przygotowanej konstrukcji 30	m		
			m	30.000	
				RAZEM	30.000
31	KNR 5-18 d.6 1602-01	Montaż uziomu otokowego z płaskowników 25x4 mm w ziemi 3	m		
			m	3.000	
				RAZEM	3.000
32	KNR 5-18 d.6 1603-06	Próby pomontażowe - badania instalacji odgromowej - pomiar pierwszy 2	uziom.		
			uziom.	2.000	
				RAZEM	2.000
33	KNR 5-18 d.6 1603-07	Próby pomontażowe - badania instalacji odgromowej - pomiar następny 2	uziom.		
			uziom.	2.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.000
7		Wymiana okien i drzwi			
34	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2	m ²		
d.7	0354-05		m ²	23.130	
		23.13			
				RAZEM	23.130
35	KNR 0-19	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane	m ²		
d.7	0930-10	dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 - profil trójkomorowy z łukiem górnym, zewnętrzna okleina w kolorze brązu wewnętrzna biała	m ²	18.650	
		18.65			
				RAZEM	18.650
36	KNR 2-02	Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m - podokienniki z DURO-	szt		
d.7	0129-02	MARMUR	szt	6.000	
		6			
				RAZEM	6.000
37	KNR 0-19	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe oszklone	m ²		
d.7	0931-08	- aluminium ciepłe w kolorze brązu	m ²	4.500	
		4.50			
				RAZEM	4.500
38	NNRNKB	(z.l) montaż prefabrykowanych obróbek z blachy ocynkowanej pokrytej po-	m ²		
d.7	202 0521-01	liestrem przy szer.w rozwinięciu do 25 cm - parapety zewnętrzne	m ²	2.000	
		2			
				RAZEM	2.000