
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Nawierzchnia z płyt YOUMB
ADRES INWESTYCJI : ul. Grabowiecka, Jabłowo, gm. Starogard Gdański
INWESTOR : GMINA STAROGARD GDAŃSKI
ADRES INWESTORA : 83-200 Starogard Gd. ul. Sikorskiego 9

: 06.04.2018r

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Ułożenie płyt YOUUMB						
1.1	Prace przygotowawcze						
1.2	Urządzenia odwadniające						
1.3	Oznakowanie						
1.4	Roboty drogowe						
	RAZEM netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Ułożenie płyt YOUMB			
1.1		Prace przygotowawcze			
1	KNR-W 2-01	Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm)	szt.		
d.1.	0101-01				
1		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
2	KNR-W 2-01	Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm)	szt.		
d.1.	0101-02				
1		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
3	KNR-W 2-01	Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm)	szt.		
d.1.	0101-03				
1		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
4	KNR-W 2-01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 66-75 cm)	szt.		
d.1.	0103-07				
1		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
5	KNR-W 2-01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm)	szt.		
d.1.	0105-07				
1		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
6	KNR-W 2-01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 56-65 cm)	szt.		
d.1.	0105-06				
1		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
7	KNR-W 2-01	Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km	mp		
d.1.	0110-01				
1		5+5+5+6	mp	21.000	
				RAZEM	21.000
8	KNR-W 2-01	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km	mp		
d.1.	0110-02				
1		5+5+5+6+3	mp	24.000	
				RAZEM	24.000
9	KNR-W 2-01	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników rzadkich	ha		
d.1.	0109-03				
1		(5*300)/10000	ha	0.150	
				RAZEM	0.150
10	KNR-W 2-01	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km	mp		
d.1.	0110-03				
1		5+5+5+6+5	mp	26.000	
				RAZEM	26.000
11	KNR-W 2-01	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem	m ²		
d.1.	0111-02				
1		(21+3)*5+1500	m ²	1620.000	
				RAZEM	1620.000
12	KNR-W 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		
d.1.	0113-03				
1		0.7+0.24+0.84	km	1.780	
				RAZEM	1.780
1.2		Urządzenia odwadniające			
13	KNR-W 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0.25 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1.	0201-05				
2		(10+10)*0.8*0.6	m ³	9.600	
				RAZEM	9.600
14	KNR-W 2-18	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m		
d.1.	0408-03				
2		10+10	m	20.000	
				RAZEM	20.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR-W 2-18 d.1. 0527-01 2	Przejście przez ściany komór tulejam - otwór o śr. nominalnej 210 mm	szt.		
		2+2	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
16	KNR 2-31 d.1. 0604-05 2	Studnie chłonne z kręgów o śr. 1.2 m i głębokości 2.0 m	szt.		
		1+1	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
17	KNR-W 2-18 d.1. 0529-01 2	Osadzenie włączów żeliwnych wraz z pokrywą betonową	szt.		
		1+1	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
18	KNR-W 2-18 d.1. 0524-01 2	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem i syfonem	szt.		
		1+1	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
19	KNR 2-01 d.1. 0230-01 2	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³		
		9.60	m ³	9.600	
				RAZEM	9.600
20	KNR 2-01 d.1. 0236-02 2	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV	m ³		
		9.60	m ³	9.600	
				RAZEM	9.600
21	KNR-W 2-01 d.1. 0201-05 2	Nowe rowy chłonne - Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorcami o pojemności łyżki 0.25 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		700*1*1	m ³	700.000	
				RAZEM	700.000
22	KNR 2-31 d.1. 1403-06 2	Istniejące rowy - Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu	m		
		800	m	800.000	
				RAZEM	800.000
1.3		Oznakowanie			
23	KNR 2-31 d.1. 0702-02 3	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
24	KNR 2-31 d.1. 0703-02 3	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m ²	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
1.4		Roboty drogowe			
25	KNR 2-31 d.1. 1402-05 4	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm	m ²		
		700+840	m ²	1540.000	
				RAZEM	1540.000
26	KNR 2-31 d.1. 1402-05 4	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm - dodatek za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu	m ²		
		700+840	m ²	1540.000	
				RAZEM	1540.000
27	KNR 2-31 d.1. 0103-04 4	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
		(700+840)*6+240*5	m ²	10440.000	
				RAZEM	10440.000
28	KNR 2-31 d.1. 0107-01 4	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym/ łamanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m ³		
		240	m ³	240.000	
				RAZEM	240.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
29 d.1. 4	KNR-W 2-25 0407-02	Nawierzchnie z płyt wielotworowych - wykonanie podsypki piaskowej	m ²		
		(700+840)*6+240*5	m ²	10440.000	
				RAZEM	10440.000
30 d.1. 4	KNR-W 2-25 0407-03	Nawierzchnie z płyt YOUUMB o wym. 100cm x 75cm i wysokości 12,5cm - budowa	m ²		
		(700+840)*5+240*4	m ²	8660.000	
				RAZEM	8660.000
31 d.1. 4	KNR 2-31 0204-05	Pobocza na odcinku 0+00 - 1+540 . Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm	m ²		
		(700+840)*1	m ²	1540.000	
				RAZEM	1540.000