

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingów

NAZWA INWESTYCJI : Budowa miejsc parkingowych dla samochodów osobowych z chodnikami
ADRES INWESTYCJI : dz. nr. 97/9,104 , obr. ewid. Sumin, gm. Starogard Gdański
INWESTOR : GMINA STAROGARD GD.
ADRES INWESTORA : UL.Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gd.

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Dariusz Szczubełek, upr.bud. nr POM/0202/OWOK/05
DATA OPRACOWANIA : 31.07.2018r

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : Sekocenbud II kwartał 2018r, własna baza cen lokalnych.

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] % R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Założenia wyjściowe do do kosztorysowania :

1. Zadanie : Budowa miejsc parkingowych dla samochodów osobowych z parkingami.
2. Podstawy i metody opracowania kosztorysu inwestorskiego :
 - 2.1. Rozporządzenie Min. Infrastruktury z dnia 18.05.2004 (Dz. U. Nr 130, poz. 1389)
 - 2.2. Dokumentacja projektowa opracowana przez "DOM" Pracownia Konstrukcji Budowlanych Adam Zabek
 - 2.3. Zastosowano metode kalkulacji szczegółowej wraz z czynnikami produkcji oraz wskaźnikami narzutu kosztów pośrednich i zysku kalkulacyjnego, głównie w oparciu o KNR-y (Katalogi Nakładów Rzeczowych)
 - 2.4. Wydruk skrócony - jak dla kalkulacji uproszczonej
 - 2.5. Wydruk kalkulacji cen jednostkowych
3. Region : pomorski
4. Kategoria robót : budowlane

Ogólna Charakterystyka Robót : Zadanie polega na budowie miejsc parkingowych, drogi, zjazdów z kostki betonowej gr. 8cm o łącznej pow. w.w. 630m² oraz utwardzeniu kostką betonową gr. 6 cm chodników o pow. 80m² zlokalizowanych przy kościele parafialnym w Suminie.

Poziom cen : Sekocenbud II kwartał 2018r, własna baza cen rynkowych.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
31.07.2018r

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Roboty rozbiórkowe						
2	Roboty ziemne						
3	Krawężnik betonowy						
4	Droga wewnętrzna, Chodniki i wjazdy, parking						
	RAZEM netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
droga					
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR AT-03	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m		
d.1	0101-01		m	10.000	
		10			
				RAZEM	10.000
2	KNR 2-31	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1	0813-01		m	10.000	
		10			
				RAZEM	10.000
3	KNR 2-31	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce piaskowej	m ²		
d.1	0805-01		m ²	15.000	
		15			
				RAZEM	15.000
2		Roboty ziemne			
4	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
d.2	0101-01		m ²	710.000	
		80+44+544+29+13			
				RAZEM	710.000
5	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.2	0103-04		m ²	710.000	
		710			
				RAZEM	710.000
6	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.2	0201-05		m ³	284.000	
		710*0.4			
				RAZEM	284.000
3		Krawężnik betonowy			
7	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.3	0402-04		m ³	10.920	
		156*0.07			
				RAZEM	10.920
8	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.3	0403-05		m	16.000	
		16			
				RAZEM	16.000
9	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej	m		
d.3	0403-01		m	140.000	
		140			
				RAZEM	140.000
10	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.3	0407-04		m	69.000	
		69			
				RAZEM	69.000
4		Droga wewnętrzna, Chodniki i wjazdy, parking			
11	KNR 2-31	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm	m ²		
d.4	0104-07		m ²	710.000	
		80+44+544+29+13			
				RAZEM	710.000
12	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego tzw. "Kruszbet" frakcja 16-63mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 25 cm-wjazdy	m ²		
d.4	0114-05		m ²	630.000	
		44+544+29+13			
				RAZEM	630.000
13	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego tzw. "Kruszbet" frakcja 16-63mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm-chodniki	m ²		
d.4	0114-05		m ²	80.000	
		80			
				RAZEM	80.000
14	KNR 2-31	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.4	0105-07		m ²	710.000	
		630+80			
				RAZEM	710.000
15	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, kolorowa, grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.4	0511-02		m ²	80.000	
		80			
				RAZEM	80.000
16	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.4	0511-03		m ²	630.000	
		44+544+29+13			
				RAZEM	630.000
17	KNR 2-31	Remont cząstkowy nawierzchni mieszkanką asfaltu lanego- przy krawężnikach na całej długości	m ²		
d.4	1107-01		m ²	3.000	
		10*0.3			
				RAZEM	3.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem -	m ²		
d.4	0401-05	MATERIAŁ (nie kalkulujemy robocizny)	m ²	148.000	
		148		RAZEM	148.000
19	kalkulacja	Rura osłonowa AROT	szt		
d.4	własna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
20	kalkulacja	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	szt		
d.4	własna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000