

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Modernizacja drogi gminnej - Linowiec					
1 Roboty przygotowawcze - pobocza , wycinka krzewów					
1	KNR 2-01	Ręczne ścinanie i karczowanie rzadkich krzaków i podszycia	ha		
d.1	0109-06		ha	0.006	
		0.006			
				RAZEM	0.006
2	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm)	szt.		
d.1	0105-03		szt.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
3	KNR-W 2-	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm)	szt.		
d.1	01 0105-07		szt.	4.000	
		4			
				RAZEM	4.000
4	KNR 2-01	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km	mp		
d.1	0110-02		mp	5.000	
		5			
				RAZEM	5.000
5	KNR 2-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III - zaypanie dołów po karpinach gruntem z poboczy	m³		
d.1	0230-01		m³	8.000	
		8			
				RAZEM	8.000
6	KNR 2-01	Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III - doły po karpinach	m³		
d.1	0236-03		m³	10.000	
		10			
				RAZEM	10.000
7	KNR 2-01	Oczyszczenie terenu z pozostałości po ścinaniu krzewów (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) ze spalaniem na miejscu - 3 x 20 = 60 m2	m²		
d.1	0111-01		m²	60.000	
		60			
				RAZEM	60.000
8	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj łyżki 0.40 m3 w gr.kat.IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km - ścięcie skarp	m³		
d.1	0202-03		m³	230.400	
		230.4			
				RAZEM	230.400
2 Roboty rozbiórkowe					
9	KNR 2-31	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - materiał do ponownego wbudowania	m		
d.2	0813-03		m	255.000	
		255			
				RAZEM	255.000
10	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej - materiał do ponownego wbudowania	m		
d.2	0814-02		m	255.000	
		255			
				RAZEM	255.000
11	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 10 x 20 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka betonowa do ponownego wbudowania	m²		
d.2	0807-01		m²	306.000	
		306			
				RAZEM	306.000
3 Roboty drogowe					
12	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysokości 13-17 cm	m²		
d.3	0804-07		m²	765.000	
		765			
				RAZEM	765.000
13	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm - droga (375 x 5 + 255 x 2) + zjazdy	m²		
d.3	0101-01		m²	2966.000	
		275,0 + chodnik 306 = 2966,0			
		2966			
				RAZEM	2966.000
14	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości - 15 cm - (bez chodnika) - 630 x 5 + 275 = 3425	m²		
d.3	0101-02		m²	3425.000	
		Krotność = 3			
		3425			
				RAZEM	3425.000
15	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km - wywiezienie urobku z korytowania	m³		
d.3	0211-03		m³	1259.950	
		1259.95			
				RAZEM	1259.950

PRZEDMIA Robót

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

- 45000000-7 Roboty budowlane
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja drogi transportu rolnego
ADRES INWESTYCJI : Linowiec , działka nr 32, gm. Starogard Gdański
INWESTOR : Gmina Starogard Gdański
ADRES INWESTORA : ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdański

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Urszula Szopińska (ogólnobudowlana)
DATA OPRACOWANIA : 09.07.2018

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
09.07.2018

Data zatwierdzenia