

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
32	KNR 2-01	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej	m ²		
d.3	0510-03	500	m ²	500.000	
				RAZEM	500.000
33	KNR 2-31	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
d.3	0702-02	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
34	KNR 2-31	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2	szt.		
d.3	0703-01	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4		Remont przepustu drogowego			
35	KNR 4-04	Rozebranie ścian betonowych o grubości do 40 cm - rozbiórka przyczółków	m ³		
d.4	0303-06	1.25	m ³	1.250	
				RAZEM	1.250
36	KNR 2-11	Rurociągi drenarskie o śr. 10.0 cm obsypywane żwirem - rurki z NPCV - materiał dpoisany	m		
d.4	0145-03	80	m	80.000	
				RAZEM	80.000
37	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m ³		
d.4	1103-04	1.20	m ³	1.200	
				RAZEM	1.200
38	KNR 2-11	Budowie o obj. 1.01-10.0 m3 elementy żelbetowe - przyczółek	m ³		
d.4	0208-04	1.20	m ³	1.200	
				RAZEM	1.200
39	KNR 2-31	Poręcze ochronne sztywne gęstożebrowe z pochwytem i przeciągiem z rur śr. 60 i 38 mm o rozstawie słupków z rur 60 mm 1.5 m	m		
d.4	0701-03	12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
40	KNR 2-01	Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.I-II - czyszczenie rowu - 30 m	m ³		
d.4	0224-01	14.40	m ³	14.400	
				RAZEM	14.400
41	KNR 2-01	Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych do 1 m3	m ³		
d.4	0416-01	wzdłuż 1 m wykopu - kat.gr.I-IV	m ³	14.400	
				RAZEM	14.400

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR 2-31	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej - grubość warstwy po zag.	m ²		
d.3	0104-03	10 cm - 5 x 630 + 275 + 306 = 3731 m2 (kruszbet - dostawa i wbudowanie) - 5 m pas drogi 630 m + 275 na wjazdy + 306 w chodniki	m ²	3731.000	
				RAZEM	3731.000
17	KNR 2-31	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy kruszywa łamanego w korcie lub na całej szerokości drogi - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag. - dodatek za dalsze 5 cm warstwy kruszbetu 630 x 5 + 275 = zakup, dostawa i wbudowanie kruszbetu (bez chodnika)	m ²		
d.3	0104-08	Krotność = 5	m ²	3425.000	
				RAZEM	3425.000
18	KNR 2-31	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej - grubość warstwy po zag.	m ²		
d.3	0104-03	10 cm - droga szer 5 m zjazdy i chodnik - 630 x 5 + 275,0 + 306 = 3731,0	m ²	3731.000	
				RAZEM	3731.000
19	KNR 2-25	Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o powierzchni do 1 m2) - budowa - płyty YOMB Zamawiającego wbudowane w drogę - 400 szt - 400 x 0,75 = 300	m ²		
d.3	0407-03	300	m ²	300.000	
				RAZEM	300.000
20	KNR 2-25	Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o powierzchni do 1 m2) - budowa - 630 x 5 = 3150 - 300 = 2850	m ²		
d.3	0407-03	2850	m ²	2850.000	
				RAZEM	2850.000
21	KNR 2-31	Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24.0 kg/m	m		
d.3	0704-01	100	m	100.000	
				RAZEM	100.000
22	KNR 2-31	Ława pod krawężniki, obrzeża betonowa z oporem - 15,3 + 22,85 = 38,25 - chodnik	m ³		
d.3	0402-04	38.25	m ³	38.250	
				RAZEM	38.250
23	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - 60% obrzeży z odzysku - 153 m	m		
d.3	0407-03	153	m	153.000	
				RAZEM	153.000
24	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - obrzeża nowe - 102 + 80 = 182 (80 mb. obrzeży zamontowanych przy prefabrykowanych elementach ściekowych)	m		
d.3	0407-03	182	m	182.000	
				RAZEM	182.000
25	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 60% krawężników z odzysku	m		
d.3	0403-03	153	m	153.000	
				RAZEM	153.000
26	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - krawężniki nowe	m		
d.3	0403-03	102	m	102.000	
				RAZEM	102.000
27	KNR 0-11	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 40 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem - 80 % kostki z odzysku	m ²		
d.3	0321-01	244.8	m ²	244.800	
				RAZEM	244.800
28	KNR 0-11	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 40 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka nowa	m ²		
d.3	0321-01	61.20	m ²	61.200	
				RAZEM	61.200
29	KNR 2-31	Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm (ścieki prefabrykowane)	m ²		
d.3	0109-01	48	m ²	48.000	
				RAZEM	48.000
30	KNR 2-31	Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.3	0606-03	80	m	80.000	
				RAZEM	80.000
31	KNR 2-25	Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o powierzchni do 1 m2) - budowa - umocnienie skarp płytami MEBA	m ²		
d.3	0407-03	30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000