
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Sieć wodociągowa
ADRES INWESTYCJI : Sucumin, dz. nr 36, 205/11, 205/20
INWESTOR : Urząd Gminy Starogard Gdański
ADRES INWESTORA : ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdański
BRANŻA : Sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż Sławomir Partyka
DATA OPRACOWANIA : październik 2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
październik 2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Siec wody Sucumin					
1		Sieć wodociągowa			
1	KNR 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na	m ³		
d.1	0217-06	odkład w gruncie kat.III (104+25)*1.8*1.1	m ³	255.420	
				RAZEM	255.420
2	KNR-W 2-18	Przewierty sterowane o śr.90-250mm w gruntach kat.I-II	m		
d.1	0306-01	100	m	100.000	
				RAZEM	100.000
3	KNR-W 2-18	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o	m		
d.1	0109-03	śr. zewnętrznej 90 mm 204	m	204.000	
				RAZEM	204.000
4	KNR-W 2-18	Przylącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE łączonych metodą zgrzewania	m		
d.1	0808-01	czołowego - rurociągi o śr. 40 mm (nakłady na 1 m przylącza) 25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
5	KNR 2-18	Podłącz.instalacji do sieci wodociąg.- zasuwki żeliwne kielichowe owalne o	szt.		
d.1	0909-01	śr.40 mm z obudową i skrzynką uliczną 8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
6	KNR 4-051	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grub. 15 cm	m ²		
d.1	0401-02	129*0.7	m ²	90.300	
				RAZEM	90.300
7	KNR 2-28	Hydranty pożarowe nadziemne na kolanie stopowym kołnierзовym o śr. nomi-	szt.		
d.1	0311-07	nalnej 80 mm 2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR 2-28	Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierзовe o śr. nom. 80 mm - kolano kołnieźo-	szt.		
d.1	0202-02	we ze stopą 2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR 2-28	Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierзовe trójnik 80/80/80	szt.		
d.1	0202-02	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
10	KNR 2-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10	m ³		
d.1	0230-01	m w gruncie kat. I-III 255	m ³	255.000	
				RAZEM	255.000
11	KNR 2-28	Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. zewn.	prób.		
d.1	0316-01	do 110 mm 1	prób.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 2-28	Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami na słupku betonowym	kpl.		
d.1	0315-02	8	kpl.	8.000	
				RAZEM	8.000
13	KNR-W 2-18	Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1.5 m3 -	m ³		
d.1	0530-01	elementy betonowe 2	m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
14	KNR-W 2-18	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm	odc.20		
d.1	0707-01	1	0m odc.20 0m	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR-W 2-18	Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm	odc.20		
d.1	0708-01	1	0m odc.20 0m	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 2-19	Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztuczne-	m		
d.1	0219-01	go 204	m	204.000	
				RAZEM	204.000