

I.B."MARKON"

ul.Piaskowa 13, 83-200 Rokocin

## **PRZEDMIAR**

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień  
45422000-1 Roboty ciesielskie

NAZWA INWESTYCJI : NAPRAWA POMOSTÓW I SCHODÓW W GRODZISKU OWIDZ  
ADRES INWESTYCJI : OWIDZ, GM. STAROGARD GD.  
INWESTOR : GMINA STAROGARD GDAŃSKI  
ADRES INWESTORA : UL. SIKORSKIEGO 9; 83-200 STAROGARD GDAŃSKI

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mariusz Konieczka  
DATA OPRACOWANIA : 15.02.2019

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

### **UWAGA:**

1. podane katalogi i normy należy traktować jako pomocnicze i kalkulacje indywidualne
2. przedmiar i zastosowane technologie przed wyceną zweryfikować z projektem, opisem i STWiOR nazwy własne materiałów służą jedynie jako przykładowe z określeniem parametrów technicznych

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
15.02.2019

Data zatwierdzenia

ZAKRES ROBÓT:

1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE
2. NIWELACJA TERENU
3. ODTWORZENIE PODESTÓW KOMUNIKACYJNYCH
4. ODTWORZENIE ŚCIAN Z BALI
5. ODTWORZENIE SCHODÓW Z BALI

| Lp. | Podstawa                          | Opis i wyliczenia  | j.m.   | Poszcz.  | Razem    |
|-----|-----------------------------------|--|--|--|----------|
| 1   | KNR 4-01<br>0428-02<br>analogia   | Rozebranie podestów komunikacyjnych<br><br>190<br>A (suma częściowa)<br><br>poz.1A*1.45  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>190.000<br><br>-----<br><b>190.000</b><br><br><b>275.500</b> |          |
|     |                                   |  |  | RAZEM  | 465.500  |
| 2   | KNR 4-01<br>0428-04<br>analogia   | Rozebranie legarów<br><br>poz.1A*2   | m<br><br>m   | <br><br>380.000  |          |
|     |                                   |  |  | RAZEM  | 380.000  |
| 3   | KNR 4-01<br>0427-01<br>analogia   | Rozebranie ścian zewnętrznych z okrągłaków<br><br>poz.1A*1.6+poz.1A*2*1.25+11*3  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>   | <br><br>812.000  |          |
|     |                                   |  |  | RAZEM  | 812.000  |
| 4   | KNR 4-01<br>0431-02<br>analogia   | Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej<br><br>1.5*3*2.5  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>   | <br><br>11.250   |          |
|     |                                   |  |  | RAZEM  | 11.250   |
| 5   | KNR 2-01<br>0233-02<br>analogia   | Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gaśnicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. III<br><br>poz.1A*4                             | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>   | <br><br>760.000  |          |
|     |                                   |  |  | RAZEM  | 760.000  |
| 6   | KNR 2-01<br>0215-02               | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III<br>11*0.3*0.8                              | m <sup>3</sup><br><br>m <sup>3</sup>   | <br><br>2.640  |          |
|     |                                   |  |  | RAZEM  | 2.640    |
| 7   | KNR 4-01<br>0627-02<br>analogia   | Jednokrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi<br><br>poz.3*3.14+poz.1*2*1.05             | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>   | <br><br>3527.230   |          |
|     |                                   |  |  | RAZEM  | 3527.230 |
| 8   | KNR 4-01<br>1211-03<br>analogia   | Opalenie bali<br><br>poz.1A*2*0.6+3.14*0.2*0.8*5*11  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>   | <br><br>255.632  |          |
|     |                                   |  |  | RAZEM  | 255.632  |
| 9   | KNR 2-02<br>0607-01<br>analogia   | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe<br><br>poz.1A*2*0.5                       | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>   | <br><br>190.000  |          |
|     |                                   |  |  | RAZEM  | 190.000  |
| 10  | KNR-W 2-02<br>0407-02<br>analogia | Odtworzenie rozebranych elementów drewnianych - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z bali nasyconych modrzewiowych<br><br>poz.3*0.16 | m <sup>3</sup><br>drew.<br><br>m <sup>3</sup><br>drew.                           | <br><br>129.920  |          |
|     |                                   |  |  | RAZEM  | 129.920  |
| 11  | KNR-W 2-02<br>1121-02<br>analogia | Podłoga z desek struganych grubości 40 mm<br><br>poz.1A*1.4  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>   | <br><br>266.000  |          |
|     |                                   |  |  | RAZEM  | 266.000  |
| 12  | KNR 2-22<br>0603-02               | Schody drabiniaste o stopniach nasadzanych<br><br>3*2.5  | m<br><br>m   | <br><br>7.500  |          |
|     |                                   |  |  | RAZEM  | 7.500    |