

Dotyczy zadania p.n.: „Przebudowa publicznej drogi gminnej w Dąbrowce – 213038G”

Zakres prac do wykonania w ramach zamówienia:

I.	Roboty drogowe		
1.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim	km	0,98
2.	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm - (YOMB - płyty na podsypce i kruszbecie) $980 \times 6,5 = 6370,0 \text{ m}^2$	m ²	6370
3.	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości - do 10 cm $980 \times 6,5 = 6370,0 \text{ m}^2$ Krotność = 2	m ²	14950
4.	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gr. kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km - zdjęcie skarp	m ³	291
5.	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.25 m ³ w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km - wywiezienie urobku z korytowania - $6370 \text{ m}^2 \times 0,30 = 1911,0 \text{ m}^3$	m ³	1911
6.	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej z dostawą podsypki piaskowej - grubość warstwy podsypki po zag. 10 cm - $6370 \times 6,50 = 6370,0$ (5 m w koryto + po 0,75 m na pobocza drogi)	m ²	6370
7.	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej - grubość warstwy kruszbetu po zag. 10 cm z dostawą kruszbetu - $980 \times 6,5 = 6370,0 \text{ m}^2$ (5 m w pas drogi i po 0,75 m na pobocza)	m ²	6370
8.	Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o powierzchni do 1 m ²) - $980 \times 5 = 4900$	m ²	4900
II.	Odwodnienie drogi		
9.	Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm (ścieki prefabrykowane) - $360 \times 0,6 = 216$	m ²	216
10.	Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	360
III.	Studnie chłonne i drenaże rozsączające z rur PCV		
11.	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.15 m ³ na odkład w gruncie kat. III - pod rurociąg drenarski - $160 \times 2 \times 0,6 + 10 \times 2 \times 0,8 = 272$	m ³	272
12.	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³	272
13.	Rurociągi drenarskie o śr. 15.0 cm obsypywane żwirem - obsypka i zasyпка żwirem Krotność = 2	m	160
14.	Rurociągi drenarskie o śr. 15.0 cm obsypywane żwirem 10 studzienek po 50 m drenażu (drenarka - materiał dopisany)	m	160
15.	Studnie chłonne z kręgów betonowych i żelbetowych o śr. 1000 mm wykonywane metodą studniarską w gruncie kat. I-II z nakrywą żelbetową z kratą (materiał dopisany) - głębokość 3 m	stud.	3
16.	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm (rurociąg włączenie do studni melioracyjnej)	m	10