



Legenda:

- Istniejące oznakowanie poziome
- Obszar robót
- Istniejące oznakowanie pionowe
- Projektowane oznakowanie pionowe
- Istniejące oznakowanie pionowe usunięte/ymczasowo zakryte

UWAGA!

- wszystkie znaki kolidujące z czasową organizacją ruchu należy usunąć, lub przesłonić na czas robót,
- należy umożliwić włączenie z posesji znajdujących się na odcinku robót,
- przed dokonaniem rozkopów na wjazdach do posesji uzgodnić wcześniej termin z ich właścicielem
- nad wykopami ułożyć pomosty stalowe - przejazowe, - nad wykopami na dojazdach do posesji lub w porządk ciągów pieszych ułożyć kładki (sukcesywnie).

Miejsca kolizyjne skrzyżowań należy wykonać przy ręcznym kierowaniu ruchem, jednocześnie zapewniając ich przejrzystość.



PRACOWNIA PROJEKTOWA "ELBI"
75-800 KOSZALIN, UL. 1-go MAJA 12/20

Temat opracowania:

Budowa drogi wraz z infrastrukturą na odcinku Włosa w m. Nowa Włes Łuczana.

Investor:

Gmina Miejska Sieroga Gdańsk, ul. Gdańska 6, 83-200 Sieroga Gdańsk.

Brutto:

Drogoną Typu psmu: PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

Stawowic:

linię i uwarowic: Nr uprawowic:

Progowic:

mgr inż. Lukasz Rydzik Skala: 1:500 Data: 27.09.2016

Opracowic:

mgr inż. Lukasz Rydzik Nr rysa: 11

Sprawowic:

RYSUNEK NR 11 ARKUSZ NR 1/1