




Szczegół konstrukcyjny




Szczegół konstrukcyjny
- wyniesione przejścia dla pisy




Szczegół konstrukcyjny - chodnik, zatoka postojowa, jezdnia, chodnik wzmocniony




Szczegół konstrukcyjny - chodnik



Szczegół konstrukcyjny - jezdnia utwardzenie kruszywem łamanym



Szczegół konstrukcyjny - ciąg pieszy



Oznaczenia:	
1.	koszka betonowa szara gr.8cm
2.	koszka betonowa gładziowa gr.8cm
3.	koszka betonowa czarna typa starobruk gr.8cm
4.	koszka betonowa czarna gr.6cm
5.	podstypa płasko-cementowa 4:1, gr. min. 5cm
6.	podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązane $C_{90/3}$ o frakcji 0/31, 5mm gr.20cm / 6* nawierzchnia
7.	warstwa z mieszanki związanej cementem $C_{1,5/2}$ gr.30cm
8.	podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązane $C_{90/3}$ o frakcji 0/31, 5mm gr. 15cm
9.	warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o CBR min. 20% gr.1,5cm
10.	krawężnik betonowy 15x22cm
11.	krawężnik betonowy 15x30cm
12.	obrzeże betonowe 8x30cm
13.	opornik betonowy 12x25cm
14.	ława betonowa z betonu C12/15
15.	humus gr.10cm
16.	warstwa z mieszanki związanej cementem $C_{1,5/2}$ gr.15cm
17.	warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o CBR min. 20% gr.20cm
18.	mieszanka gliniasto-zwirowa gr.15cm
19.	podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązane $C_{90/3}$ o frakcji 0/31, 5mm gr.30cm