



Przekrój normalny - km 0+061.28
- zjazd, jezdnia, ciąg pieszo-rowerowy, opaska, skarpa



Oznaczenia:

1.	w.ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70gr.4cm
2.	w.wiążąca z betonu asfaltowego AC16 W 50/70 gr.8cm
3.	podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31.5mm gr.20cm
4.	warstwa z mieszanki związanej cementem C _{1,5/2} gr.20cm
5.	warstwa ulepszanego podłoża z mieszanki niezwiązanej o CBR min. 20% gr.25cm (* 20cm)
6.	w.ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70gr.4cm koloru czerwonego KAMELEON
7.	kostka betonowa szara gr.8cm
8.	kostka betonowa grafitowa gr.8cm
9.	krawężnik kamienny 15x25cm
10.	kostka kamienna regularna gr.18-20cm
11.	bruk kamienny
12.	krawężnik betonowy 15x30cm
13.	krawężnik betonowy 15x22cm
14.	opornik betonowy 12x25cm
15.	ława betonowa z betonu C12/15
16.	obrzeże betonowe 8x30cm
17.	humus gr.10cm
18.	podsyпка piaskowo-cementowa 4:1, gr. min 5cm
19.	kostka betonowa czerwona bez faz gr.6cm
20.	kostka betonowa szara gr.6cm
21.	podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C16/20 gr.22cm
22.	podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31.5mm gr.15cm
23.	warstwa ulepszanego podłoża z mieszanki niezwiązanej o CBR min. 20% gr.20cm
24.	w.ścieralna z betonu asfaltowego AC 5 S 50/70 gr.3cm
25.	w.wiążąca z betonu asfaltowego AC11 W 50/70 gr.3cm
26.	korytko ściekowe trójkątne
27.	podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31.5mm gr.29cm
28.	prefabrykowana ścianka żelbetowa typu L
29.	chudy beton gr.15cm
30.	rura przepustu z PEHD śr. 400mm
31.	ława z pospółki gr.30cm
32.	zasypka z pospółki
33.	warstwa z mieszanki związanej cementem C _{1,5/2} gr.30cm
34.	korytko betonowe trójkątne szer.50cm
35.	geokrata przestrzenna małe komórki ze ściankami pełnymi z HDPE hz=20cm
36.	geotkanina polipropylenowa o min. wytrzymałości na rozciąganie wszerek 50kN/m, wzdułuż 50 kN/m
37.	szpilka kotwiąca z prętów stalowych śr.10mm ze stali gładkiej w rozstawie co 100cm
38.	zasypka z pospółki

		PRACOWNIA PROJEKTOWA "E L B I" 75-800 KOSZALIN, UL. 1-go MAJA 12/20		
Nazwa inwestycji:		Rozbudowa drogi gminnej nr 213017G na odcinku Szpegawsk - Rywałd		
Nazwa obiektu budowlanego:		droga		
Adres obiektu budowlanego:		Gm. Starogard Gd: Obr. Szpegawsk: 266, 271, 270/5, 267/4, 343, 254, 260, 267/11, 267/10, 270/3, 270/8, 309/6, 319, 312/14, 312/1, 72, 329, 250/2, 281, 255, 340, 256/3, 256/4, 369/1, 258, 369/3, 261, 262, 268, 267/16, 267/17, 267/1, 269/2, 269/6, 269/9, 269/7, 270/1, 270/2, 318, 317/4, 316, 312/12, 311, 310/3, Obr. Rywałd: 102, 103/2, 103/1, 104/1, 105/7, 204, 105/1, 107/1, 107/2, 106, 83/1, 83/2, 10, 8, 66, 13/2, 12, 11, 3, 7		
Tytuł rysunku:		PRZEKRÓJ NORMALNY		
Stanowisko:	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień i specjalność:	Podpis:	Skala: 1:50
Projektował br. drogowa:	mgr inż. Angelika Elas-Bińczyk	ZAP/0056/POOD/06		Data: 07.2019r.
Sprawdził br. drogowa:	mgr inż. Adam Bińczyk	ZAP/0055/POOD/06		Nr rys. 4.2
ARKUSZ NR 2/2				