

„Docieplenie ściany budynku Urzędu Gminy w Starogardzie Gdańskim”

Zakres zamówienia obejmuje:

Docieplenie ściany budynku Urzędu Gminy w Starogardzie Gdańskim, w zakresie:

1. Prace przygotowawcze : rusztowanie, demontaż urządzeń na elewacji, odbicie tynków.
2. Elementy wentylacji : wymiana krutek wentylacyjnych typu „Z” – 14szt.
3. Opierzenia i obróbki blacharskie: wymiana rynny, rur spustowych, pasów pod i nadrynnowych oraz parapetów (37 szt.)
4. Docieplenie ściany budynku : gr. styropianu 15cm, wybrany system dociepleń, współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda = \max 0,039 \text{ W}/(\text{m}^*\text{K})$, kolorystyka zgodna z sąsiednią ścianą budynku przy ul. Sikorskiego 7, powierzchnia ścian : 333,81m², ościeży: 42,78m².
5. Prace wykończeniowe: oczyszczenie i spoinowanie cokołu kamiennego: 9,90m² , zamocowanie uprzednio zdemontowanych urządzeń.
6. Murek ogrodzeniowy: naprawa tynku zewnętrznego murku – 5,3m², dopasowanie wraz z malowaniem istniejącej ramy stalowej z siatką – 5,3m².

UWAGA :

Wysokość budynku wynosi 11,7m, szerokość budynku wynosi 33,3m.

W trakcie prowadzenia prac należy zapewnić swobodny wjazd na parking gminny.

Zakres prac uszczegółowiono w przedmiarze robót.







