

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Przedmiar	Ilość	Jedn.
1			Oświetlenie uliczne		
1.1	KNR 0201 0701-0201		Ręczne kopanie rowów dla kabli, o głębokości do 0,8 m i szerokości dna wykopu do 0,4 m - grunt kategorii III.	35.0000	m
			Przedmiar 35.0000		
1.2	KNR 0201 0704-0201		Ręczne zasypywanie rowów dla kabli, o głębokości do 0,6 m i szerokości dna wykopu do 0,4 m - grunt kategorii III.	35.0000	m
			Przedmiar 35.0000		
1.3	KNR 0510 0301-0100		Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4m	35.0000	m
			Przedmiar 35.0000 Mnożniki: R = 2.0000 M = 2.0000 S = 2.0000		
1.4	KNR 0510 0306-0200		Mechaniczne przepychanie rur pod drogami i nasypami	10.0000	m
			Przedmiar 10.0000		
1.5	KNR 0510 0103-0200		Ręczne układanie kabli YAKY 4x25 mm ² w rowach kablowych przykrytych folią kalandrowaną	37.0000	m
			Przedmiar 37.0000		
1.6	KNR 0510 0114-0100		Układanie kabli YAKY 4x25 mm ² w rurach i słupach oświetleniowych.	12.0000	m
			Przedmiar 12.0000		
1.7	KNR 0510 0603-0800		Obróbka na sucho kabli energetycznych wielożyłowych z żyłami aluminiowymi na napięcie do 1kV zarobienie końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 120 mm ²	2.0000	szt.
			Przedmiar 2.0000		
1.8	KNR 0508 0614-0200		Mechaniczne pograżanie uzimów pretowych w gruncie kategorii III	24.0000	m
			Przedmiar 24.0000		
1.9	KNR 0201 0707-0100		Wykopy ręczne wraz z zasypaniem dla słupów oświetleniowych	0.6000	m ³
			Przedmiar 0,6 = 0.6000		
1.10	KNR 0510 0708-0100		Ręczne stawianie słupów stalowych dla oświetlenia zewnętrznego typ ORION 9 prod. VALMONT	1.0000	szt.
			Przedmiar 1.0000		
1.11	KNR 0510 1002-0100		Montaż wysięgnika trójramiennego m na słupie	1.0000	szt.
			Przedmiar 1.0000		
1.12	KNR 0510 1001-0400		Montaż tabliczek bezpiecznikowych poj. na konstrukcji	1.0000	szt.
			Przedmiar 1.0000		
1.13	KNR 0510 1004-0100		Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słup lub rury osłonowe.	30.0000	m
			Przedmiar 30.0000		

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Przedmiar	Ilość	Jedn.
1.14	KNR 0510 1005-0700		Montaż opraw typ Sintra - 150 W	1.0000	szt.
			Przedmiar 1.0000		
1.15	KNR 0403 1203-0100		Badanie linii kablowej nn o ilości żył do 4	1.0000	odc.
			Przedmiar 1.0000		
1.16	KNR 0403 1205-0100		Badanie uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar pierwszy	1.0000	pom.
			Przedmiar 1.0000		