

# Budowa chodnika przy drodze gminnej 213G w Zdunach gmina Starogard Gdański

## PRZEDMIAR ROBÓT

| Lp.                   | WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW<br>ROZLICZENIOWYCH                                                                                                                                                                 | JEDNOSTKA      |        |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
|                       |                                                                                                                                                                                                               | Nazwa          | Ilość  |
| ROBOTY DROGOWE        |                                                                                                                                                                                                               |                |        |
| Roboty przygotowawcze |                                                                                                                                                                                                               |                |        |
| 1                     | Roboty pomiarowe - trasa drogi w terenie równinnym                                                                                                                                                            | km             | 0,710  |
| 2                     | Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) poza granice robót , grubość warstwy 20cm ,      wg zał. 2b i 2a<br>( na odkład : 349,9 m <sup>3</sup> , ponowne humusowanie : 127,5 m <sup>3</sup> } | m <sup>2</sup> | 2386,8 |
| Roboty ziemne         |                                                                                                                                                                                                               |                |        |
| 3                     | Wykopy koparkami .z transportem na odl. 3 km grunt kat.III<br>na odkład: wg zał. 1                                                                                                                            | m <sup>3</sup> | 42,7   |
| 4                     | Roboty ziemne poprzeczne                                                                                                                                                                                      |                |        |

| Roboty wykończeniowe i branżowe |                                           |           |                |        |
|---------------------------------|-------------------------------------------|-----------|----------------|--------|
| 24                              | Plantowanie skarp i poboczy               | wg.zał.2a | m <sup>2</sup> | 1275,0 |
| 25                              | Humusowanie skarp grub. 10 cm             | wg.zał.2a | m <sup>2</sup> | 1275,0 |
| 26                              | Rury AROT 110 na kablach teletechnicznych |           | m              | 43,0   |
| 27                              | Ściek podchodnikowy wg KPED 01.30         |           | m              | 4,5    |