

Załącznik 4 : ROBOTY ULICZNE

4.1.KRAWĘŻNIKI :

Ustawienie krawężników wtopionych na ławie betonowej zwykłej:
(rampa przy przystanku PKP)

$$= 10,0 \text{ m}$$

Ustawienie krawężników wystających na ławie betonowej zwykłej:
(przekrój przyjezdniowy)

$$225,5 - 104,6 = 120,9 \text{ m}$$

4.2.CHODNIK :

Wykonanie chodnika z kostki brukowej :

$$1,5 \times [707,71 - (10,7 + 4 \times 3,5 + 8,7)] + 0,5 \times 2,6 \times (20,0 + 10,00) = 1050,5 \text{ m}^2$$

4.3.OBRZEŻA BETONOWE 20x6

$$2 \times [707,71 - (10,7 + 4 \times 3,5 + 8,7)] - (225,5 - 104,6) + 2 \times 0,75 + 2,5 + 2 \times 1,0 - 10,0 = 1217,7 \text{ m}^2$$