
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Zagospodarowanie terenów zielonych -budynek przedszkolny z częścią biblioteczną .
ADRES INWESTYCJI : 11-034 Stawguda działka nr 104
INWESTOR : Urząd Gminy
ADRES INWESTORA : 111-034 Stawiguda ul.Olsztyńska 10
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Agnieszka Mrozek
DATA OPRACOWANIA : wrzesień 2009

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
wrzesień 2009

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Zagospodarowanie terenów zielonych -budynek przedszkolny z częścią biblioteczną w Stawigudzie.					
1		USUWANIE DRZEW I KRZEWÓW			
1	KNR 2-21	Karczowanie drzew twardych o średnicy pnia 31-40 cm	szt.		
d.1	0110-08	1	szt.	1.0000	
				RAZEM	1.0000
2	KNR 2-21	Karczowanie drzew twardych o średnicy pnia 41-65 cm	szt.		
d.1	0110-09	2	szt.	2.0000	
				RAZEM	2.0000
3	KNR 2-01	Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km	m³		
d.1	0110-01	10.35	m³	10.3500	
				RAZEM	10.3500
4	KNR 2-01	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km	mp		
d.1	0110-02	1.85	mp	1.8500	
				RAZEM	1.8500
5	KNR 2-01	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km	mp		
d.1	0110-03	1.4	mp	1.4000	
				RAZEM	1.4000
6	KNR 2-01	Wywożenie dłużyc - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu	m³		
d.1	0110-04	Krotność = 16 10.35	m³	10.3500	
				RAZEM	10.3500
7	KNR 2-01	Wywożenie karpiny i gałęzi - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu	mp		
d.1	0110-05	Krotność = 16 3.25	mp	3.2500	
				RAZEM	3.2500
2		WYMIANA ZIEMI			
8	KNR 2-01	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.15 m³ w ziemi kat.I-III	m³		
d.2	0212-01	uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km -wywóz zanieczyszczonej ziemi z dołów pod rośliny 6.53	m³	6.5300	
				RAZEM	6.5300
9	KNR 2-01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-	m³		
d.2	0214-03	chodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II Krotność = 18 6.53	m³	6.5300	
				RAZEM	6.5300
10	KNR 2-01	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.25 m³ w ziemi kat.I-III	m³		
d.2	0212-03	uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km -dowóz ziemi do wypełnienia dołów pod drzewa i krzewy 125.63	m³	125.6300	
				RAZEM	125.6300
11	KNR 2-01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-	m³		
d.2	0214-03	chodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II Krotność = 18 125.63	m³	125.6300	
				RAZEM	125.6300
12	KNR 2-21	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płas-	m³		
d.2	0218-02	kim 119.1	m³	119.1000	
				RAZEM	119.1000
3		SADZENIE DRZEW I KRZEWÓW			
13	KNR 2-21	Sadzenie drzew liściast.form piennych na terenie płaskim w gr.kat.III z całko-	szt.		
d.3	0311-06	witą zaprawą dołów śr./głębok. 0.7 m 4	szt.	4.0000	
				RAZEM	4.0000
14	KNR 2-21	Sadzenie drzew iglastych na terenie płaskim w gruncie kat.III z zaprawą dołów	szt.		
d.3	0323-05	śr./głębok. 0.7 m 3	szt.	3.0000	
				RAZEM	3.0000
15	KNR 2-21	Sadzenie krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z	szt.		
d.3	0302-05	całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.5 m 47	szt.	47.0000	
				RAZEM	47.0000
16	KNR 2-21	Ręczne rozrzucenie torfu na terenie płaskim grub.warstwy 2 cm	ha		
d.3	0209-01	-rozrzucenie kompostu z kory mielonej-analogia 0.005	ha	0.0050	
				RAZEM	0.0050

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17 d.3	KNR 2-21 0209-02	Ręczne rozrzucenie kompostu z kory mielonej na terenie płaskim - dod.za każdą nast. 1 cm grub.warstwy Krotność = 3 0.005	ha ha	 0.0050	
				RAZEM	0.0050
4		ZAKŁADANIE TRAWNIKA			
18 d.4	KNR 2-21 0403-02	Wykonanie trawników dywanowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej na gruncie kat.III bez nawożenia 0.1191	ha ha	 0.1191	
				RAZEM	0.1191