
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45351000-2 Mechaniczne instalacje inżynieryjne
45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej

NAZWA INWESTYCJI : Budowa miejsca postojowego wraz z platforma dla osób niepełnosprawnych
ADRES INWESTYCJI : Ośrodek Zdrowia, Stawiguda dz. nr 170/95
INWESTOR : Urząd Gminy
ADRES INWESTORA : ul. Olsztyńska 10, 11-034 Stawiguda
WYKONAWCA ROBÓT : -
ADRES WYKONAWCY : -

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Andrzej Kozłowski
DATA OPRACOWANIA : 25.06.2009

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
25.06.2009

Data zatwierdzenia

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty budowlano-montażowe			
1	KNNR 6 0805-05 analogia	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej- jako analogia do rezebrania nawierzchni z płyt betonowych sześciokątnych ("Trylinki") 6.29*6.75	m ² m ²	 42.458	 42.458
				RAZEM	42.458
2	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km (6.29*6.75)*0.15	m ³ m ³	 6.369	 6.369
				RAZEM	6.369
3	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9 poz.2	m ³ m ³	 6.369	 6.369
				RAZEM	6.369
4	KNNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 6.29*6.75-1.3*1.1	m ² m ²	 41.028	 41.028
				RAZEM	41.028
5	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 6.29+6.29	m m	 12.580	 12.580
				RAZEM	12.580
6	TZKNBK XXIV 1404- 02	Balustrada schodowa prosta z rur o dług.do 2.0 m - jako analogia rezebrania balustrady 10	kg kg	 10.000	 10.000
				RAZEM	10.000
7	KNR 2-02 1917-02 analogia	Betonowanie płyt poziomych niezbrojonych o grubości do 20 cm z transportem betonu żurawiem lub taczkami - płyta pod platformą hydrauliczną 1.3*1.1*0.2	m ³ m ³	 0.286	 0.286
				RAZEM	0.286
8	KNR-W 2-01 0306-03	Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu IV) 1.3*1.1*0.7	m ³ m ³	 1.001	 1.001
				RAZEM	1.001
9	KNR 4-01 0108-07	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km grunt kat. IV 1.2	m ³ m ³	 1.200	 1.200
				RAZEM	1.200
10	KNR 2-02 1101-01 analogia	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - wymiana gruntu pod płytą platformy 1.3*1.1*0.7	m ³ m ³	 1.001	 1.001
				RAZEM	1.001
11	wycena indywidualna	Platforma hydrauliczna typu A28 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
12	KNR 4-01 1306-01	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
13	KNR 4-01 0921-07 analogia	Dorabianie poziomych i pionowych elementów ościeżnic do istniejących skrzydeł drzwiowych - zdemontowanie i zamontowanie ponowne drzwi wejściowych w celu zmiany kierunku otwarcia drzwi (2.2+2.2+3+3)*2	m m	 20.800	 20.800
				RAZEM	20.800
14	KNR 4-01 1204-07 z.sz.2.3.	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - beton - klatki schodowe (2.2+3+3)*0.25	m ² m ²	 2.050	 2.050
				RAZEM	2.050
15	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (2.2+3+3)*0.25	m ² m ²	 2.050	 2.050

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.050
16	analiza indywidualna	Przedłużenie podestu do platformy	m ²		
d.1		0.3*1.3	m ²	0.390	
				RAZEM	0.390
17	analiza indywidualna	Oznakowanie miejsca dla osób niepełnosprawnych	kpl		
d.1		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Instalacja elektryczna			
18	KNNR 5-08 0403-02	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozbraniem i złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 4)	szt.		
d.2		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNNR 5 1209-07	Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.		
d.2		2	otw.	2.000	
				RAZEM	2.000
20	KNNR 5 0103-06	Rury winidurkowe o śr.do 28 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton	m		
d.2		11	m	11.000	
				RAZEM	11.000
21	KNNR 5 0103-07	Rury winidurkowe o śr.do 37 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton	m		
d.2		3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
22	KNNR 5-10 0114-02	Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych	m		
d.2		22	m	22.000	
				RAZEM	22.000
23	KNNR 5 0726-05	Zarobienie na suchu końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 16 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
d.2		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNNR 5 1203-03	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 6 mm ² pod zaciski lub bolce	szt.żył		
d.2		6	szt.żył	6.000	
				RAZEM	6.000