

---

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45351000-2 Mechaniczne instalacje inżynieryjne  
45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej

NAZWA INWESTYCJI : Budowa miejsca postojowego wraz z platforma dla osób niepełnosprawnych  
ADRES INWESTYCJI : Ośrodek Zdrowia, Bartąg dz. nr 74/3  
INWESTOR : Urząd Gminy  
ADRES INWESTORA : ul. Olsztyńska 10, 11-034 Stawiguda  
WYKONAWCA ROBÓT : -  
ADRES WYKONAWCY : -

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Andrzej Kozłowski  
DATA OPRACOWANIA : 25.06.2009

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

### Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
25.06.2009

Data zatwierdzenia

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>Roboty budowlano-montażowe</b>			
d.1	<b>KNNR 6 0805-05 analogia</b>	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej 3.60*1.8+4.20*1.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 13.830	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.830</b>
d.1	<b>KNR 4-01 0108-11</b>	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km poz.1*0.05	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.692	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.692</b>
d.1	<b>KNR 4-01 0108-12</b>	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9 poz.2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.692	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.692</b>
d.1	<b>KNNR 6 0404-05</b>	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 7.30+2.20	m m	 9.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.500</b>
d.1	<b>KNNR 6 0403-03</b>	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 6.0+6.0+3.6	m m	 15.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.600</b>
d.1	<b>KNNR 6 0502-03</b>	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 6.0*3.60+4.2*1.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 28.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.950</b>
d.1	<b>KNR 2-02 1917-02 analogia</b>	Betonowanie płyt poziomych niezbrojonych o grubości do 20 cm z transportem betonu żurawiem lub taczkami - płyta pod platformą hydrauliczną 1.1*1.4*0.2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.308	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.308</b>
d.1	<b>KNR-W 2-01 0306-03</b>	Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu IV) 1.3*1.1*0.7	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1.001	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.001</b>
d.1	<b>KNR 4-01 0108-07</b>	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km grunt kat. IV 1.2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.200</b>
d.1	<b>KNR 2-02 1101-01 analogia</b>	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - wymiana gruntu pod płytą platformy 1.3*1.1*0.7	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1.001	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.001</b>
d.1	<b>wycena indywidualna</b>	Platforma hydrauliczna typu A28 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
d.1	<b>KNR 4-01 1306-01</b>	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
d.1	<b>wycena indywidualna</b>	Wymiana drzwi wejściowych 1.3*2	m m	 2.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.600</b>
d.1	<b>wycena indywidualna</b>	Przebudowa schodów wejściowych 1	kpl kpl	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
d.1	<b>KNR 4-01 1204-07 z.sz.2.3.</b>	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - beton - klatki schodowe (2.2+3+3)*0.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.050	

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>2.050</b>
16 d.1	<b>KNR 4-01 1204-08</b>	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (2.2+3+3)*0.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.050</b>
17 d.1	<b>analiza indywidualna</b>	Przedłużenie podestu do platformy 1.4*0.16+1.8*0.16	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.512	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.512</b>
18 d.1	<b>analiza indywidualna</b>	Oznakowanie miejsca dla osób niepełnosprawnych 1	kpl kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>2</b>		<b>Instalacja elektryczna</b>			
19 d.2	<b>KNR 5-08 0403-02</b>	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozbraniem i złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 4) 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
20 d.2	<b>KNNR 5 1209-07</b>	Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły 1	otw. otw.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
21 d.2	<b>KNNR 5 0103-06</b>	Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton 2.5	m m	2.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.500</b>
22 d.2	<b>KNNR 5 0103-07</b>	Rury winidurowe o śr.do 37 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton 2.5	m m	2.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.500</b>
23 d.2	<b>KNNR 5 0701-02</b>	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III 0.32	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.320</b>
24 d.2	<b>KNNR 5 0702-02</b>	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III 0.12	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.120</b>
25 d.2	<b>KNNR 5 0706-01</b>	Nасыpanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m 1	m m	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
26 d.2	<b>KNR 5-10 0114-02</b>	Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych 5	m m	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
27 d.2	<b>KNR 5-10 0103-01</b>	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych 5	m m	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
28 d.2	<b>KNNR 5 0726-05</b>	Zarobienie na suchu końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 16 mm <sup>2</sup> na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzywa sztucznego 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
29 d.2	<b>KNNR 5 1203-03</b>	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 6 mm <sup>2</sup> pod zaciski lub bolce 6	szt.żył szt.żył	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>