

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

NAZWA INWESTYCJI : Urządzenie miejsca rekreacji gminy Stawiguda poprzez utworzenie kąpieliska nad jeziorem Pluszne w miejscowości Pluski  
ADRES INWESTYCJI : dz. nr 36 obręb 9 Pluski  
INWESTOR : Gmina Stawiguda  
ADRES INWESTORA : 11-034 Stawiguda, ul. Olsztyńska 10  
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jacek Zabielski  
DATA OPRACOWANIA : 28.092011

---

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
28.092011

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty ziemne</b>			
1	KNR 2-01 d.1 0233-01	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. I-II 22.0*96.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2112.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2112.000</b>
2	KNR 2-31 d.1 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm (ścieżki gruntowe, ścieżka przy altanie, plac na ognisko) 1.50*(13.0+6.0+32.0+3.0+6.5+6.0+10.50)+2*0.5*6.5*2+3.14*1.5*1.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	135.565	
				<b>RAZEM</b>	<b>135.565</b>
<b>2</b>		<b>Zagospodarowanie</b>			
3	KNR 2-31 d.2 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm poz.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	135.565	
				<b>RAZEM</b>	<b>135.565</b>
4	KNR 2-31 d.2 0202-05	Nawierzchnia żwirowa - chodnik rozścielany ręcznie - grubość po zagęszczeniu 5 cm poz.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	135.565	
				<b>RAZEM</b>	<b>135.565</b>
5	d.2 analiza indywidualna	Przebiegalska plażowa z tworzyw sztucznych 2	kpl kpl	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
6	KNR 2-01 d.2 0505-04	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III - pod boisko do piłki plażowej 18.0*32.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	576.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>576.000</b>
7	KNR 2-31 d.2 0105-01 0105-02 analogia	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 30 cm grubość warstwy - boisko do piłki plażowej 18.0*32.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	576.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>576.000</b>
8	KNR 2-01 d.2 0312-02	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.4 m (kat.gr.III) - pod słupki do siatkówki 2	dół. dół.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
9	KNR 2-02 d.2 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu 0.4*0.4*0.6*2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.192	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.192</b>
10	d.2 analiza indywidualna	Słupki do siatkówki wraz z siatką i montażem 1	kpl kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
11	d.2 analiza indywidualna	Altana drewniana sześciokątną 3m typowa o konstrukcji drewnianej, przekryta gontem bitumicznym, mocowanie do podłoża na trylinkach betonowych 1	kpl kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
12	d.2 analiza indywidualna	Obrzeże placu ogniska kostką granitową (kostka granitowa o wymiarach 0,10*0,20 w ilości 50 szt) 1<obrzeże placu ogniska kostką granitową o wymiarach 0,10*0,20 w ilości 50 szt>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
13	d.2 analiza indywidualna	Ławka parkowa wys. 75cm, szer. 170cm, gr. desek 3cm, 4szt desek poziomo, 2 szt desek na oparciu 6	kpl kpl	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
14	d.2 analiza indywidualna	Kosz na śmieci 35 L 4	kpl kpl	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
15	d.2 analiza indywidualna	Zestaw do zabaw (baszta ze zjeżdżalnią - 1 szt) 1	kpl kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	d.2 analiza indywidualna	Ławki ustawione w półkole przy miejscu przeznaczonym na ognisko	kpl		
		6	kpl	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
17	KNR 2-01 d.2 0312-02	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.4 m (kat.gr.III) - pod słupki ogrodzenia	dół.		
		42	dół.	42.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.000</b>
18	KNR 2-02 d.2 1804-11	Ogrodzenie z siatki wysokości 1.5 m na słupkach stalowych z rur śr. 70 mm obsadzonych w gruncie i obetonowanych	m		
		101	m	101.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>101.000</b>
19	d.2 analiza indywidualna	Kabina WC wraz z wyposażeniem zgodnym z projektem technicznym	kpl		
		2	kpl	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
20	d.2 analiza indywidualna	Ziemia urodzajna z transportem samochodem samowładawczym	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
21	KNR 2-21 d.2 0218-02	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim	m <sup>3</sup>		
		0.20*(2112.0-576.0-135.565)	m <sup>3</sup>	280.087	
				<b>RAZEM</b>	<b>280.087</b>
22	KNR 2-21 d.2 0401-04	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem	m <sup>2</sup>		
		2112.0-576.0-135.565	m <sup>2</sup>	1400.435	
				<b>RAZEM</b>	<b>1400.435</b>