

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA			
1 d.1	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1696.2	m m	 1696.200	
				RAZEM	1696.200
2 d.1	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe zaniżone o wymiarach 15x20 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm 363.85	m m	 363.850	
				RAZEM	363.850
3 d.1	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe na zjazdach z wykonaniem ław betonowych z oporem C12/15 329.55	m m	 329.550	
				RAZEM	329.550
4 d.1	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr.3 cm 642	m m	 642.000	
				RAZEM	642.000