

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty ziemne			
1	KNR 2-01	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. III	m ²		
d.1	0233-02	20.0*12.0	m ²	240.00	
				RAZEM	240.00
2	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości boiska do siatkówki w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm	m ²		
d.1	0101-01				
	0101-02	16.0*8.0	m ²	128.00	
				RAZEM	128.00
3	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km grunt.kat. III	m ³		
d.1	0108-06				
	0108-08	poz.2*0.30	m ³	38.40	
				RAZEM	38.40
2		Boisko do siatkówki			
4	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.2	0407-05	16.0*2+8.0*2	m	48.00	
				RAZEM	48.00
5	KNR 2-31	Nawierzchnia boiska do siatkówki z piasku drobnego	m ²		
d.2	0202-07				
	0202-08				
	analogia	16.0*8.0	m ²	128.00	
				RAZEM	128.00
6	KNR 1	Wykopanie dołów o pow. dna do 0,2 m ² i głębokości do 1,0 m w gruncie kat.I-II	szt.		
d.2	0306-07	2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
7	KNR 2-23	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.3 m ³	m ³		
d.2	0308-02	0.4*0.4*0.4*2	m ³	0.13	
				RAZEM	0.13
8	KNR 2-23	Osadzenie tulei do słupków i stojaków siatkówki	szt.		
d.2	0309-02	2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
9		Ustawienie słupków 2szt do piłki siatkowej + siatka + osłony słupków	kpl		
d.2	wycena indywidualna	1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
10	KNR 2-01	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) - doły pod słupki ogrodzeniowe	m ³		
d.2	0310-02	88*0.4*0.4*0.4	m ³	5.63	
				RAZEM	5.63
11	KNR 2-02	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m ³ - ręczne układanie betonu - ogrodzenie	m ³		
d.2	0203-01	0.4*0.4*0.4*88	m ³	5.63	
				RAZEM	5.63
12	KNR 2-02	Ogrodzenie z siatki wysokości 1.5 m na słupkach stalowych z rur śr. 42 mm o rozstawie 2.5m obsadzonych w gruncie i obetonowanych	m		
d.2	1804-11				
	analogia	22.47+(18.64-1.5)+17.1+17.2+18.0+10.25+5.7	m	107.86	
				RAZEM	107.86
13	wycena indywidualna	Montaż furtki stalowej na gotowych słupkach	kpl		
d.2		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
14		Trybuny 20 siedzisk w rzędzie wraz z elementami montażowymi - dostawa i montaż	szt		
d.2	analiza indywidualna	20	szt	20.00	
				RAZEM	20.00